

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ช่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.11202 ) บ้านขามสะแกแสง - บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง  
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,305 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,089 หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 28542 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ส.ค. 2560 เป็นเงิน 9,000,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ พร.5 " สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง "
  - 5.2 แบบ พร.4 " แบบประเมินราคางานก่อสร้าง "
  - 5.3 บัญชีรายการปริมาณงาน
  - 5.4 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายพงศ์ศรณ์ ดันชนะศักดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
  2. นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  3. นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายกิตติ เชาวน์ดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง


ส่วนราชการ	สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ประเภทงาน	ประเภทงานทาง		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
โครงการ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		
สถานที่ดำเนินการ	( อบจ.นม.11202 ) บ้านขามสะแกแสง - บ้านโนนผักชี อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ			
สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ตามแบบเลขที่ .....
ประมาณราคาเมื่อวันที่	29 ส.ค. 2560		
ระยะเวลาก่อสร้าง	90 วัน		


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					Factor - F ( พื้นที่ปกติ )
1	ประเภทงานทาง (ถนนในชุมชน)	-	1.3074	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย     0 %
2	ประเภทงานทาง (ถนนนอกชุมชน)	6,701,865.63	1.3451	9,014,695.02	- ดอกเบี้ยเงินกู้            6 %
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0700	-	- เงินประกันผลงานหัก   0 %
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม     7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			9,014,695.02	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			9,000,000.00	
	ตัวอักษร ( เก็บสำเนาไว้ด้วย )				


ปริมาณงาน                      28,542.00    ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ            315.32      บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

  
 -----  
 ( นายพงษ์ศรีธรรม์ ต้นชนะศักดิ์ )      นายช่างโยธาอาวุโส


  
 -----  
 ( นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์ )      นายช่างโยธาชำนาญงาน


  
 -----  
 ( นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร )      นายช่างโยธาชำนาญงาน


## แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

โครงการ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถานที่ดำเนินการ	( อบจ.นม.11202 ) บ้านขามสะแกแสง - บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	29 ธ.ค. 2565
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,305 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,089 หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 28542 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ชุดรีบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	12,912.00	10.97	141,644.64	1.3451	14.76	190,581.12	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรีบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,420.00	642.71	912,648.20	1.3451	864.51	1,227,604.20	
	ชุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	10,734.00	27.32	293,252.88	1.3451	36.75	394,474.50	บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	15,630.00	12.59	196,781.70	1.3451	16.93	264,615.90	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	10,734.00	171.46	1,840,451.64	1.3451	230.63	2,475,582.42	uu Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	15,630.00	168.70	2,636,781.00	1.3451	226.92	3,546,759.60	uu Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	2,178.00	27.32	59,502.96	1.3451	36.75	80,041.50	บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	2,178.00	171.46	373,439.88	1.3451	230.63	502,312.14	uu Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	uu Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	988.66	250.20	247,362.73	1.3451	336.54	332,723.64	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คลส. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>					<b>6,701,865.63</b>		<b>ราคากลาง</b>	<b>9,014,695.02</b>	

  
 ( นายพงศ์ศรณ์ ตันชนะศักดิ์ )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาอาวุโส

  
 ( นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 ( นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

## บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถานที่ดำเนินการ	( อบจ.นม.11202 ) บ้านขามสะแกแสง - บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,305 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,089 หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 28542 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรุยทางถมป่า	ตร.ม.	-						
	- ขุดรื้อบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	12,912.00						
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- ลูกกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,420.00						
	- ขุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-						
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-						
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-						
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	10,734.00						บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	15,630.00						
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	10,734.00						บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	15,630.00						บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	2,178.00						บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-						
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	2,178.00						บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	-						บน Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	988.66						
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-						
รวมค่างานต้นทุน							ราคารวม		
							คิดค่างานเพียง		

ตัวอักษร ( \_\_\_\_\_ )

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของ หรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน \_\_\_\_\_ วัน นับถัดวันทำสัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ \_\_\_\_\_ วัน

ผู้เสนอราคา

( \_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_