

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเส้นทางเสด็จภายในพื้นที่บริเวณวัดไชยศรีขมขึ้น พร้อมลาดยางแอสฟัลท์ วัดไชยศรีขมขึ้น ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 110,000.00 บาท
- ลักษณะงาน ประเภทงานทาง  
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจร (ช่วงที่ 1) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 405 ตร.ม. (ช่วงที่ 2) กว้าง 2.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นเงิน 110,000.00 บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง
  - แบบ พร.5 "สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง "
  - แบบ พร.4 "แบบประเมินราคางานก่อสร้าง "
  - บัญชีรายการปริมาณงาน
  - แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - นายประเสริฐ แนมพลกรัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
  - นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  - นายศิริวัฒน์ กุลจันทร์เพ็ง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ แนมพลกรัง)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิริวัฒน์ กุลจันทร์เพ็ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

นายกิตติ เชาวน์ดี

(นายกิตติ เชาวน์ดี)

## สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ	สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ประเภทงาน	ประเภทงานทาง		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
โครงการ	ปรับปรุงถนนเส้นทางเสด็จภายในพื้นที่บริเวณวัดไชยศรีขมขึ้น พร้อมลาดยางแอสฟัลท์		
สถานที่ดำเนินการ	วัดไชยศรีขมขึ้น ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคาตามแบบ พร.4	จำนวน 1 แผ่น	ตามแบบเลขที่ .....	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	15 มี.ค. 2561		
ระยะเวลาก่อสร้าง	3 วัน		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					Factor - F (พื้นที่ปกติ)
1	ประเภทงานทาง (ถนนในชุมชน)	-	1.3074	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานทาง (ถนนนอกชุมชน)	80,857.95	1.3624	110,163.06	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0700	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			110,163.06	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			110,000.00	
	ตัวอักษร ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน )				

ปริมาณงาน                      6,000.00    ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ            18.33       บาท / ตร.ม.



ผู้ประมาณราคา

( นายศิริวัฒน์ กุลจันทร์เพ็ง )  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบประเมินราคางานก่อสร้าง


โครงการ                      ปรับปรุงถนนเส้นทางเสด็จภายในพื้นที่บริเวณวัดไชยศรีขมขึ้น พร้อมลาดยางแอสฟัลท์

สถานที่ดำเนินการ        วัดไชยศรีขมขึ้น ตำบลประทาย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ณ วันที่    15 มิถุนายน 2561

ปริมาณงาน                ขนาดผิวจราจร (ช่วงที่ 1) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 405 ตร.ม. (ช่วงที่ 2) กว้าง 2.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ขุดรื้อบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ลูกกรงบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat	ตร.ม.	629.00	28.55	17,957.95	1.3624	38.90	24,468.10	บนหินคลุก
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ผิว Double Surface Treatment	ตร.ม.	629.00	100.00	62,900.00	1.3624	136.24	85,694.96	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ผิวจราจร Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø -- ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>					<b>80,857.95</b>		<b>ราคากลาง</b>	<b>110,163.06</b>	

  
 ผู้ประมาณราคา  
 ( นายศิริวัฒน์ กุลจันทร์เพ็ง )  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

# บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ: ปรับปรุงถนนเส้นทางเสด็จภายในพื้นที่บริเวณวัดไชยศรีขมขึ้น พร้อมลาดยางแอสฟัลท์

สถานที่ดำเนินการ: วัดไชยศรีขมขึ้น ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ณ วันที่: ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน: ขนาดผิวจราจร (ช่วงที่ 1) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 405 ตร.ม. (ช่วงที่ 2) กว้าง 2.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางถางป่า	ตร.ม.							
	- ขุดรื้อบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.							
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.							
	- ลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.							
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.							
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat	ตร.ม.	629.00						บนหินคลุก
	- Tack Coat	ตร.ม.	-						
	- ผิว Double Surface Treatment	ตร.ม.	629.00						
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat	ตร.ม.							
	- Tack Coat	ตร.ม.							
	- ผิวจราจร Cape Seal	ตร.ม.							
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.							
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด $\varnothing$ ม. พร้อมยาแนว	ท่อน							
					รวมค่างานต้นทุน		ราคารวม		
							คิดค่างานเพียง		

ตัวอักษร ( \_\_\_\_\_ )

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของ หรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน \_\_\_\_\_ วัน

นับแต่วันทำสัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ \_\_\_\_\_ วัน

ผู้เสนอราคา

( \_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง

\_\_\_\_\_