


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ช่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.22305) บ้านลุงเขว้า - บ้านสันติสุข ตำบลลุงเขว้า - ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,661,600.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 27200 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ส.ค. 2560 เป็นเงิน 9,661,600.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.5 " สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง "
 - 5.2 แบบ ปร.4 " แบบประเมินราคางานก่อสร้าง "
 - 5.3 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 5.4 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
 2. นายสันติ ทองแสง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 3. นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ




(นายภักดี เขาวงใต้)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

โครงการ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถานที่ดำเนินการ	(อบจ.นม.22305) บ้านลุงเขว้า - บ้านสันติสุข ตำบลลุงเขว้า - ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	26.5.2560
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 27200 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร


ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรุยทางวางบ่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ขุดรื้อบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	27,200.00	10.97	298,384.00	1.3399	14.70	399,840.00	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกเรียงบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	2,686.00	456.68	1,226,642.48	1.3399	611.91	1,643,590.26	
	- ขุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	20,400.00	27.86	568,344.00	1.3399	37.33	761,532.00	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	20,400.00	174.15	3,552,660.00	1.3399	233.34	4,760,136.00	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	6,800.00	27.86	189,448.00	1.3399	37.33	253,844.00	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	6,800.00	174.15	1,184,220.00	1.3399	233.34	1,586,712.00	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	765.00	250.20	191,403.00	1.3399	335.24	256,458.60	
5	งานอาคารระบายน้								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø -- ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุน					7,211,101.48		ราคากลาง	9,662,112.86	


 (นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


 (นายสันติ ทองแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


 (นายนิวัฒน์ หันฉัตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		
สถานที่ดำเนินการ	(อบจ.นม.22305) บ้านลุงเขว้า - บ้านสันติสุข ตำบลลุงเขว้า - ตำบลสารภี อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคา ณ วันที่	ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 27200 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร		

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางกลางป่า	ตร.ม.	-						
	- ชุดรีบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	27,200.00						
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- ลูกรีบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	2,686.00						
	- ชุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-						
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-						
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-						
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	20,400.00						บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-						
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	20,400.00						บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-						บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	6,800.00						บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-						
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	6,800.00						บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-						บน Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	765.00						
5	งานอาคารระบายน้								
	- วางท่อ คสล. ขนาด ๑ ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-						
รวมค่างานต้นทุน							ราคารวม		
							คิดค่างานเพียง		

ตัวอักษร (_____)

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดคงของ หรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน _____ วัน
นับถัดวันทำสัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ _____ วัน

ผู้เสนอราคา

(_____)

ตำแหน่ง
