

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลแชะ อำเภอบรบือ เข็มขัด บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 870 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ส.ค. 2560 เป็นเงิน 500,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.5 " สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง "
 - 5.2 แบบ ปร.4 " แบบประเมินราคางานก่อสร้าง "
 - 5.3 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 5.4 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสำเริง เนตรสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 2. นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 3. นายพัฒนศักดิ์ แคมเกษม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายกิตติ เชาวปิติ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ	สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ประเภทงาน	ประเภทงานทาง		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลชะ อำเภอบัวชุม เชื่อมเขต บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนางรอง บุณยามาก จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ตามแบบเลขที่	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๕-7 ส.ค. 2560		
ระยะเวลาก่อสร้าง	60 วัน		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					Factor - F พื้นที่ปกติ
1	ประเภทงานทาง (ถนนในชุมชน)	-	1.3074	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานทาง (ถนนนอกชุมชน)	390,414.90	1.3624	531,881.70	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0700	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			531,881.70	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง



(นายสำเริง เนตรสาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายนิวัฒน์ หุ่นจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายพัฒนศักดิ์ แซมเกษม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลชะ อำเภอกนครบุรี เข้มเขต บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	๕-7 ส.ค. 2560
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น


ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรุยทางลาดป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปรับเกรดคันทางเดิม	ตร.ม.	5,550.00	3.54	19,647.00	1.3624	4.82	26,751.00	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจร								
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	870.00	426.17	370,767.90	1.3624	580.61	505,130.70	
3	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุน					390,414.90		ราคากลาง	531,881.70	



(นายสำเริง เนตรสาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายช่างโยธาอาวุโส



(นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายพัฒนศักดิ์ แซมเกษม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลชะ อำเภอบรบือ เข็มเขต บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-						
	- ปรับเกรดคันทางเดิม	ตร.ม.	5,550.00						
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- ลูกกรงบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
2	งานผิวจราจร								
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	870.00						
3	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-						
รวมค่างานต้นทุน							ราคารวม		
							คิดค่างานเพียง		

ตัวอักษร (_____)

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของ หรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน _____ วัน นับตั้งวันทำสัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ _____ วัน

ผู้เสนอราคา

(_____)

ตำแหน่ง _____