

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้อย เข้ม บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานการช่าง...องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,000,000.00...บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **14 กพ. 2562** เป็นเงิน.....1,013,000.00...บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
  - 6.2 ข้อมูลประกอบการประมาณราคา
  - 6.3 บัญชีรายการปริมาณงาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายไพรัตน์ ลาล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
  - 7.2 นายสุทธิเดช ธรรมมูลตรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 7.3 นายประสงค์ นิลวิเศษ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



.....ประธานกรรมการ




.....กรรมการ



.....กรรมการ

**อนุมัติ**



(นายกิตติ เขาวนดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้อย เข้ม บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคา ณ วันที่	14	กุมภาพันธ์	2562
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1620 ตร.ม.		ไหล่ทางตามสภาพ
	ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรุยทางวางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปรับเกรดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,620.00	10.53	17,058.60	1.3624	14.35	23,240.64	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรับบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรับไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ทรากรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	81.00	573.79	46,476.99	1.3624	781.73	63,320.25	
2	งานผิวจราจร								
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,620.00	398.02	644,792.40	1.3624	542.26	878,465.17	
3	งานรอยต่อผิวจราจร								
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง ( Expansion Joint )	ม.	12.00	206.45	2,477.40	1.3624	281.27	3,375.21	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง ( Contracsion Joint )	ม.	138.00	89.09	12,294.42	1.3624	121.38	16,749.92	
	- รอยต่อตามยาว ( Longitudinal Joint )	ม.	270.00	77.59	20,949.30	1.3624	105.71	28,541.33	
4	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø – ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	พื้นที่	1,620.00	ตร.ม.		744,049.11		TOTAL	1,013,692.52	
	ราคาเฉลี่ย	625.31	บาท/ตร.ม.						

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

744,049.11

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3624

คิดค่างานเพียง

ตัวอักษร ( หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน )

1,013,000.00



กรรมการฯ

(นายประสงค์ นิลวิเศษ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการฯ

(นายสุทธิเดช ธรรมมูลตรี)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ประธานกรรมการฯ

(นายไพรัตน์ ลาล้า)  
นายช่างโยธาอาวุโส