




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเต่าจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้อย เขื่อน บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เป็นเงิน 1,050,000 บาท	
4. ลักษณะงาน	ประเภทงานทาง	
(โดยสังเขป)	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1710 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	26 มี.ค. 2562	เป็นเงิน 1,070,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง		
6.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง	
6.2	ข้อมูลประกอบการประมาณราคา	
6.3	บัญชีรายการปริมาณงาน	
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
7.1 นายไพรัตน์	ลาλιά	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
7.2 นายสุทธิเดช	ธรรมมูลตรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
7.3 นายประสงค์	นิลวิเศษ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....กรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายภิตติ เชนานต์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

X

โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านกุดเต่าบับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้อย เข้ม บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคา ณ วันที่	26 มี.ค. 2562	ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1710 ตร.ม.		ไหล่ทาง
	ตามสภาพ		

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรุยทางวางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ปรับเกรดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,710.00	10.53	18,006.30	1.3624	14.35	24,531.78	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	86.00	573.79	49,345.94	1.3624	781.73	67,228.91	
2	งานผิวจราจร								
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,710.00	398.02	680,614.20	1.3624	542.26	927,268.79	
3	งานรอยต่อผิวจราจร								
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง ( Expansion Joint )	ม.	12.00	206.45	2,477.40	1.3624	281.27	3,375.21	
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง ( Contracsion Joint )	ม.	144.00	89.09	12,828.96	1.3624	121.38	17,478.18	
	- รอยต่อตามยาว ( Longitudinal Joint )	ม.	285.00	77.59	22,113.15	1.3624	105.71	30,126.96	
4	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø -- ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-
	พื้นที่		1,710.00	ตร.ม.	785,385.95		TOTAL	1,070,009.83	

ราคาเฉลี่ย 625.73 บาท/ตร.ม.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

คิดค่างานเพียง

	=	785,385.95
	=	1.3624
ตัวอักษร ( หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )		1,070,000.00




ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ ลาล้า)  
นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการ

(นายสุทธิเดช ธรรมมูลตรี)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการ

(นายประสงค์ นิลวิเศษ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน