ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายโปร่งแดง บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 8 ตำบลเฉลียง เชื่อมตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** **เป็นเงิน** 500,000.00 **บาท**

4. **ลักษณะงาน** ประเภทงานทาง
   (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลาดเอียง 1 : 1.5 พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 22 ส.ค. 2562 **เป็นเงิน** 500,000.00 **บาท**

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
   - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
   - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   - 7.1 นายภคพล วชิระคงสุข ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
   - 7.2 นายยุทธพงศ์ เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
   - 7.3 นายพัฒนะศักดิ์ แขมเกษม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

---------- ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภคพล วชิระคงสุข) วิศวกรโยธาชำนาญการ

---------- กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธพงศ์ เรืองวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

---------- กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพัฒนะศักดิ์ แขมเกษม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายกิตติ เขาวน์ลี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก
สถานที่ดำเนินการ	สายโปร่งแดง บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 8 ตำบลเฉลียง เชื่อมตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	2 2 มิ.ถ. 2562
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลาดเอียง 1 : 1.5 พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	**งานดิน**								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	7,800.00	3.54	27,612.00	1.3624	4.82	37,618.59	(ขนาดกลาง)
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	**งานรองพื้นทางและพื้นทาง**								
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	809.00	426.17	344,771.53	1.3624	580.61	469,716.73	
3	**งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง -- ม. ชั้น --	ม.	-	-	-	-	-	-	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	372,383.53	*รวมราคากลางทั้งสิ้น*		507,335.32	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	*372,383.53*
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	*1.3624*
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	*507,335.32*
คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	*500,000.00*

ตัวหนังสือ (ห้าแสนบาทถ้วน)

(นายภคพล วชิระคงสุข) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายยุทธพงศ์ เรืองวงษ์) กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพัฒนะศักดิ์ แขมเกษม) กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน