



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง เชื่อมเขต ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอกัมพูชา จังหวัดนครราชสีมา		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เป็นเงิน	39,215,000.00	บาท
4. ลักษณะงาน	ประเภทงานทาง		
(โดยสังเขป)	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 10,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 80000 ตร.ม. พร้อมทั้งเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	26 ก.พ. 2562	เป็นเงิน	40,951,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง			
6.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6.2	บัญชีรายการปริมาณงาน		
6.3	แบบรายละเอียดการก่อสร้าง		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1	นายสันติ ทองแสง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
7.2	นายจตุพงษ์ ปุ่ลม่า	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
7.3	นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ


 ----- ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 ----- กรรมการกำหนดราคากลาง


 ----- กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายภิตติ เขาวนตี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ดำเนินการ บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลหูลุงตะเคียน อำเภอห้วยแถลง เชื่อมเขต ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ณ วันที่ **26 ก.พ. 2562**

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 10,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 80000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	78,800.00	3.50	275,800.00	1.2179	4.26	335,896.82	(ขนาดกลาง)
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	450.00	125.39	56,425.50	1.2179	152.71	68,720.62	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	87.00	597.54	51,985.98	1.2179	727.74	63,313.73	
	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	8,337.00	645.33	5,380,116.21	1.2179	785.95	6,552,443.53	
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ จุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(ชั้นพื้นทางหินคลุก)
	- งานจุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานผิวทาง								
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรมิโค้ด	ตร.ม.	78,800.00	28.94	2,280,472.00	1.2179	35.25	2,777,386.85	บนหินคลุก
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรมิโค้ด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	1,200.00	13.00	15,600.00	1.2179	15.83	18,999.24	
	- งานชั้นผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	59,100.00	310.13	18,328,683.00	1.2179	377.71	22,322,503.03	UV Prime Coat
	- งานชั้นผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	900.00	306.83	276,147.00	1.2179	373.69	336,319.43	UV Tack Coat
	- งานผิวไหล่ทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	19,700.00	310.13	6,109,561.00	1.2179	377.71	7,440,834.34	UV Prime Coat
	- งานผิวไหล่ทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	300.00	306.83	92,049.00	1.2179	373.69	112,106.48	UV Tack Coat
5	เครื่องหมายและหลักนำทาง								
	- หลักนำโค้ง	หลัก	171.00	600.00	102,600.00	1.2179	730.74	124,956.54	
	- หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
6	งานตีเส้นจราจร								
	- เส้นจราจรชนิด Thermoplastic Paint	ตร.ม.	2,291.18	250.20	573,253.24	1.2179	304.72	698,165.12	
	- งานป้อนสะท้อนแสง	ป้อน	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Chatter Bar	แท่ง	-	-	-	-	-	-	
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ท่อกลม คสล. Ø 1.00 ม.	ท่อ	32.00	2,564.75	82,072.00	1.2179	3,123.61	99,955.49	
	- ท่อกลม คสล. Ø -- ม.	ท่อ	-	-	-	-	-	-	

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น

33,624,764.93

รวมราคากลางทั้งสิ้น

40,951,601.20





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถานที่ดำเนินการ	บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลหู่ตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	26 ก.พ. 2562
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 10,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 80000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	33,624,764.93
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	 =	 1.2179
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	40,951,601.20
คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	40,951,000.00

ตัวหนังสือ (สีสีบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

(นายสันติ ทองแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายจุดพงษ์ ปุงมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน