

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling)
บ้านตาเงิน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีละกอ เชื่อมบ้านสี่สูก หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่สูก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๖๗๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2561 เป็นเงิน ๕,๔๙๗,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบ “สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม”
๕.๒ บัญชีรายการปริมาณงาน
๕.๓ แบบแปลน
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | | |
|-----------------|--------------|---------|------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายพงศ์ศรณ์ | ต้นชนะศักดิ์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญอาวุโส | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายสันติ | ทองแสง | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายนิวัฒน์ | หุ่นฉัตร | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

งา

(นายกิตติ เขาวนดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ข่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) บ้านตาเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีละ
 กอ เชื่อมบ้านสี่สูง หมู่ที่ 1 ตำบลสี่สูง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1300 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9100 ตร.ม. พร้อมทั้ง
 เส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	270.00	289.63	78,200.10	1.3624	394.59	106,539.84
	3.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	9,100.00	57.43	522,613.00	1.3624	78.24	712,011.30
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	9,100.00	24.17	219,947.00	1.3624	32.93	299,653.90
	4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.6 งาน PARA ASPHALT CONCRETE	ตร.ม.	9,100.00	345.21	3,141,411.00	1.3624	470.31	4,279,857.40
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด							
			-	-	-	-	-	-

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ข่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) บ้านตาเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีละกอ เชื่อมบ้านสี่สูง หมู่ที่ 1 ตำบลสี่สูง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน: ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1300 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9100 ตร.ม. พร้อมที่เส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
6.1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
6.2	งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
6.3	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	292.50	250.20	73,183.50	1.3624	340.87	99,705.06
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
รวมค่างานต้นทุน					4,035,354.60		ราคากลาง	5,497,767.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 4,035,354.60

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -


ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -


ค่า Facctor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ค่า Facctor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

รวมค่างานราคากลาง = 5,497,767.50

ค่างานราคากลาง(คิดเพียง) = 5,497,000.00


 (นายสันติ ทองแสง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพงศ์ศรัณย์ ต้นชนะศักดิ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายนิวัฒน์ ทุนฉัตร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง