

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ 6 ตำบลจันอัด**
ถึงบ้านด่านคนคบ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 896 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5376 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม. กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **= 4 เม.ย. 2562** เป็นเงิน 2,130,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

5.2 บัญชีรายการปริมาณงาน

5.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายอภิชาติ น้อยแสง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ

2. นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

3. นายสุทิน พรหังสี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายกิตติ เซวานต์ติ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling		
สถานที่ดำเนินการ	ถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ 6 ตำบลจันอัด ถึงบ้านด่านคนคบ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคา ณ วันที่	๔ เม.ย. 2562	ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 896 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5376 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร		

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,563,623.04
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	2,130,280.03
คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	2,130,000.00

ตัวหนังสือ (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)



(นายอภิชาติ น้อยแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายช่างโยธาอาวุโส



(นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายสุทิน พรท้งสี่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ช่อมสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
 สถานที่ดำเนินการ ถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ 6 ตำบลจันอัด ถึงบ้านด่านคนคบ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ณ วันที่ 4 เม.ย. 2562 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 896 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5376 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(ขนาดกลาง)
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม.	ตร.ม.	5,376.00	73.16	393,308.16	1.3624	99.67	535,843.04	(ชั้นพื้นทางหินคลุก)
	- งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทาง								
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรีมไค้ด	ตร.ม.	5,376.00	28.58	153,646.08	1.3624	38.94	209,327.42	บนหินคลุก
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรีมไค้ด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคไค้ด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Prime Coat
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	5,376.00	179.73	966,228.48	1.3624	244.86	1,316,389.68	บน Tack Coat
	- งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Prime Coat
	- งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
5	เครื่องหมายและหลักนำทาง								
	- หลักนำทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-	-
	- หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	-
6	งานตีเส้นจราจร								
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	201.60	250.20	50,440.32	1.3624	340.87	68,719.89	-
	- งานปุมสะท้อนแสง	ปุม	-	-	-	-	-	-	-
	- งาน CHATTER BAR	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-
7	งานป้ายจราจร								
	- ป้ายจราจรชนิด --	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายจราจรชนิด --	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น 1,563,623.04 รวมราคากลางทั้งสิ้น 2,130,280.03