


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04307) บ้านตากім - บ้านดอนทะแยง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 1,150,000.00 ..บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 455 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,730 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 เม.ย. 2562 เป็นเงิน..... 1,153,000.00 ..บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
  - 6.2 ข้อมูลประกอบการประมาณราคา
  - 6.3 บัญชีรายการปริมาณงาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายอภิชาติ น้อยแสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
7.2 นายสุทิน พรทังสี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
7.3 นายกวินสิทธิ์ เสดารัตนพันธ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



.....ประธานกรรมการ



.....กรรมการ

.....กรรมการ

**อนุมัติ**  


(นายกิตติ เซาว์ดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		
สถานที่ดำเนินการ	(อบจ.นม.04307) บ้านตากิม - บ้านดอนทะแยง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคา ณ วันที่	= 5 เม.ย. 2562	ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 455 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2730 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร		

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	847,003.18
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	1,153,957.13
คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	1,153,000.00

ตัวหนังสือ ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน )



( นายอภิชาติ น้อยแสง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธาอาวุโส



( นายสุทิน พรทั้งสี่ )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



( นายวินิชิตี เสตารัตนพันธ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ช่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ดำเนินการ (อบจ.นม.04307) บ้านตากัม - บ้านดอนทะแยง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ณ วันที่ **5 เม.ย. 2562**

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 455 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2730 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	2,730.00	11.07	30,221.10	1.3624	15.08	41,173.23	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(ขนาดกลาง)
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	280.00	714.33	200,012.40	1.3624	973.20	272,496.89	
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(ชนพื้นทางหินคลุก)
	- งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานผิวทาง								
	- งานลาดแอสฟัลต์โพรมิโค้ด	ตร.ม.	2,730.00	28.67	78,269.10	1.3624	39.06	106,633.82	บนหินคลุก
	- งานลาดแอสฟัลต์โพรมิโค้ด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	2,730.00	187.87	512,885.10	1.3624	255.95	698,754.66	บน Prime Coat
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
	- งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Prime Coat
	- งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
5	เครื่องหมายและหลักนำทาง								
	- หลักนำทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	- หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
6	งานตีเส้นจราจร								
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	102.38	250.20	25,615.48	1.3624	340.87	34,898.53	
	- งานปั๊มสะท้อนแสง	ปั๊ม	-	-	-	-	-	-	
	- งาน CHATTER BAR	แท่ง	-	-	-	-	-	-	
7	งานป้ายจราจร								
	- ป้ายจราจรชนิด --	-	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรชนิด --	-	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					847,003.18		รวมราคากลางทั้งสิ้น	1,153,957.13	