

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลังประตูพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลหลังประตู เชื่อม ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 2,000,000.00 ..บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,180 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **23 เม.ย. 2562** เป็นเงิน..... 1,777,000.00 ..บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

6.2 ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

6.3 บัญชีรายการปริมาณงาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.2 นายจตุพงษ์ ปุงมา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 นายวรวิทย์ ศรีสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

**อนุมัติ**

**๗๗**

(นายกิตติ เขาวนดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหลังประตูพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลหลังประตู เชื่อม ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคา ณ วันที่	23	เมษายน 2562	ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 530 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3180 ตร.ม.		ไหล่ทาง
	ตามสภาพ		

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปรับเกรดคันทางเดิม	ตร.ม.	3,180.00	10.63	33,803.40	1.3624	14.48	46,053.75	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกเรียงบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกเรียงไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	159.00	311.04	49,455.36	1.3624	423.76	67,377.98	
2	งานผิวจราจร								
	- ผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	3,180.00	361.42	1,149,315.60	1.3624	492.40	1,565,827.57	
3	งานรอยต่อผิวจราจร								
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง ( Expansion Joint )	ม.	30.00	206.69	6,200.70	1.3624	281.59	8,447.83	
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง ( Contracsion Joint )	ม.	276.00	89.33	24,655.08	1.3624	121.70	33,590.08	
	- รอยต่อตามยาว ( Longitudinal Joint )	ม.	530.00	77.84	41,255.20	1.3624	106.05	56,206.08	
4	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø -- ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	พื้นที่	3,180.00	ตร.ม.		1,304,685.34		TOTAL	1,777,503.29	
	ราคาเฉลี่ย	558.81	บาท/ตร.ม.						

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 1,304,685.34


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คิดค่างานเพียง


ตัวอักษร ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )

1,777,000.00



ประธานกรรมการฯ

(นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ



กรรมการฯ

(นายจตุพงษ์ ปุ้มมา)  
นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการฯ

(นายวรวิทย์ ศรีสิทธิ์)  
นายช่างโยธาอาวุโส