


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเขือใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลช่องแมว เชื่อมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุขันธ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา		
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,000,000.00	บาท	
3. ลักษณะงาน	ประเภทงานทาง		
โดยสังเขป	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1575 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	4 เม.ย. 2562	เป็นเงิน	993,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
5.2	บัญชีรายการปริมาณงาน		
5.3	แบบรายละเอียดการก่อสร้าง		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1. นายสันติ ทองแสง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จินดาทิพย์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
3. นายพนนกร ชุนเกาะ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ


(นายกิตติ เชาวนดี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองมะเขือใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลช่องแมว เชื่อมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุขันธ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	- 4 เม.ย. 2562
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1575 ตร.ม.


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	1,575.00	3.57	5,622.75	1.3624	4.86	7,660.44	
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรังไหล่ทางบดอัด	ลบ.ม.	63.00	602.96	37,986.48	1.3624	821.47	51,752.78	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	79.00	400.87	31,668.73	1.3624	546.15	43,145.48	
4	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ลบ.ม.	1,575.00	390.96	615,762.00	1.3624	532.64	838,914.15	
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	203.87	3,058.05	1.3624	277.75	4,166.29	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	135.00	87.65	11,832.75	1.3624	119.41	16,120.94	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	315.00	74.52	23,473.80	1.3624	101.53	31,980.71	
					729,404.56			993,740.78	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	729,404.56
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	993,740.78
คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	993,000.00

ตัวหนังสือ (แก้วแสนแก้วหมื่นสามพันบาทถ้วน)


 (นายสนธิ ทองแสง)


 (นายสายันต์ จินดาทิพย์)


 (นายพนักร ชุนเกาะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน