




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้ว ถนนทางเข้า และแบบจัดสวน โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,400,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานอาคาร  
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างรั้ว ถนนทางเข้า และแบบจัดสวน โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบและรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เป็นเงิน 1,400,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.5 " สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง "
  - 5.2 แบบ ปร.4 " แบบประเมินราคางานก่อสร้าง "
  - 5.3 บัญชีรายการปริมาณงาน
  - 5.4 แบบแปลนก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายไพรัตน์ ลาล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
  2. นายประสงค์ นิลวิเศษ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  3. นายสุทธิเดช ธรรมมูลตรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

  
..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
..... กรรมการกำหนดราคากลาง

  
..... กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

ร้อยตรีหญิง

(ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ	ก่อสร้างรั้ว ถนนทางเข้า และแบบจัดสวน
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	-
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน อาคาร	1,402,084.49	
2	งาน / กลุ่มงาน _____		
3	งาน / กลุ่มงาน _____		
4	งาน / กลุ่มงาน _____		
	.....าลา.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,402,084.49	
	ราคากลาง	1,400,000.00	
	ราคากลาง	( หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน )	



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายไพรัตน์ ลาล้ำ )


นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายประสงค์ นิสวิเศษ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายสุทธิเดช ธรรมมูลตรี )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างรั้ว ถนนทางเข้า และแบบจัดสวน
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	-
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน อาคาร	1,074,476.58	1.3049	1,402,084.49	
2	งาน / กลุ่มงาน	-	-	-	
3	งาน / กลุ่มงาน	-	-	-	
4	งาน / กลุ่มงาน	-	-	-	
	.....าลา.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... %				
	เงินประกันผลงานหัก ..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7..... %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,402,084.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,400,000.00	
	ตัวอักษร ( หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน )				

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ


- บาท / ตร.ม.



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายไพรัตน์ สาล้า )


นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายประสงค์ นิลวิเศษ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายสุทธิเดช ธรรมมุดรี )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณการ

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรั้ว ถนนทางเข้า และแบบจัดสวน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่

๑๕ มีนาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน/หน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	งานพื้น คสล.							
	- ทราดยาบรองพื้น	14.00	ตร.ม.	406.00	5,684.00	91.00	1,274.00	6,958.00
	- คอนกรีต 240 ksc	27.70	ลบ.ม.	2,233.00	61,854.10	306.00	8,476.20	70,330.30
	- เหล็กเสริม RB 9	0.29	ตัน	18,729.00	5,490.27	4,100.00	1,201.88	6,692.15
	- เหล็กเสริม RB 6	0.06	ตัน	19,790.00	1,184.02	4,100.00	245.30	1,429.31
	- ลวดผูกเหล็ก	10.59	กก.	32.71	346.37	-	-	346.37
	- Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	277.00	ตร.ม.	27.00	7,479.00	5.00	1,385.00	8,864.00
	- คั้นหินสำเร็จรูป	97.91	ม.	177.00	17,330.07	50.00	4,895.50	22,225.57
2	งานรั้ว-ประตู							
	- ชุดหลุมฐานราก	7.35	ลบ.ม.	-	-	99.00	727.65	727.65
	- ทราดยาบ	0.61	ลบ.ม.	406.00	247.66	91.00	55.51	303.17
	- คอนกรีตยาบ	0.61	ลบ.ม.	1,981.00	1,208.41	306.00	186.66	1,395.07
	- คอนกรีต 240 ksc	74.77	ลบ.ม.	2,079.00	155,446.83	306.00	22,879.62	178,326.45
	- เหล็กเสริม DB 12	0.81	ตัน	17,700.00	14,338.85	3,300.00	2,673.35	17,012.20
	- เหล็กเสริม RB 9	0.31	ตัน	18,729.00	5,848.58	4,100.00	1,280.32	7,128.91
	- เหล็กเสริม RB 6	0.28	ตัน	19,790.00	5,614.65	4,100.00	1,163.22	6,777.87
	- ไม้แบบ	50.22	ตร.ม.	400.00	20,088.00	115.00	5,775.30	25,863.30
	- ลวดผูกเหล็ก	42.18	กก.	32.71	1,379.80	-	-	1,379.80
	- ตะปู	12.56	กก.	56.00	703.08	-	-	703.08
	- ก่ออิฐบล็อก	184.89	ตร.ม.	122.00	22,556.58	65.00	12,017.85	34,574.43
	- ฉาบปูนเรียบ+โครงสร้าง	528.92	ตร.ม.	73.00	38,611.16	100.00	52,892.00	91,503.16
	- เหล็กกล่อง 2 "x 4 " x 2.3 มม.	5.63	ท่อน	678.00	3,814.88	308.00	1,733.01	5,547.89
	- เหล็กกล่อง 2 "x 2 " x 2.3 มม.	12.22	ท่อน	451.00	5,512.72	170.00	2,077.97	7,590.69
	- เหล็กกล่อง 1 1/2 "x 1 1/2 "x 2.0 มม.	89.63	ท่อน	287.00	25,724.29	111.00	9,949.12	35,673.40
	- เหล็กกล่อง 1 "x 1 "x 1.2 มม.	4.58	ท่อน	216.00	990.00	44.00	201.67	1,191.67
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม.	4.00	ท่อน	261.00	1,044.00	101.00	404.00	1,448.00
	- เหล็กเสริม RB 12 มม.	2.00	เส้น	159.00	318.00	30.00	60.00	378.00
	- ชุดลูกล้อเลื่อนคู่	6.00	ชุด	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	- ระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3 "	7.91	ลฟ.ม.	315.00	2,491.65	167.00	1,320.97	3,812.62
	- บัวหัวเสา	16.00	ชุด	150.00	2,400.00	50.00	800.00	3,200.00

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน/หน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	- บัวปูนปั้น	46.04	ม.	45.00	2,071.80	60.00	2,762.40	4,834.20
	- โคมไฟหัวเสา ชนิดกลม 10" ขาอลูมิเนียมดำ	16.00	ชุด	329.00	5,264.00	135.00	2,160.00	7,424.00
	- ทาสีน้ำพลาสติก	528.92	ตร.ม.	43.00	22,743.56	34.00	17,983.28	40,726.84
	- ทาสีกันสนิม/สีดำด้าน (สำหรับงานเหล็ก)	108.19	ตร.ม.	45.00	4,868.55	35.00	3,786.65	8,655.20
	- ทาสีย้อมธรรมชาติ (สำหรับงานไม้)	12.00	ตร.ม.	60.00	720.00	38.00	456.00	1,176.00
3	งานต้นไม้จัดสวน							
	- ต้นคริสตินา สูง 2 เมตร	110.00	ต้น	170.00	18,700.00	20.00	2,200.00	20,900.00
	- ต้นคริสตินา สูง 3 ม.	138.00	ต้น	200.00	27,600.00	20.00	2,760.00	30,360.00
	- ต้นโมก สูง 2 ม.	110.00	ต้น	60.00	6,600.00	20.00	2,200.00	8,800.00
	- ต้นไทรยอดทอง สูง 0.80 เมตร	330.00	ต้น	120.00	39,600.00	20.00	6,600.00	46,200.00
	- ต้นเข็มแดง สูง 0.30 ม.	4,450.00	ต้น	13.00	57,850.00	5.00	22,250.00	80,100.00
	- ต้นทวนดปลาหมึกต่าง สูง 0.80 เมตร	146.00	ต้น	80.00	11,680.00	20.00	2,920.00	14,600.00
	- ต้นผักเป็ดแดง สูง 0.20 ม.	730.00	ต้น	1.20	876.00	5.00	3,650.00	4,526.00
	- ต้นอินทนิล ขนาดลำต้น 15"	3.00	ต้น	15,000.00	45,000.00	1,500.00	4,500.00	49,500.00
	- ต้นทองกวาว ขนาดลำต้น 15"	2.00	ต้น	15,000.00	30,000.00	1,500.00	3,000.00	33,000.00
	- หญ้ามาเลเซียรอบบริเวณ	786.00	ตร.ม.	35.00	27,510.00	10.00	7,860.00	35,370.00
	- ปุ๋ยคอก	220.00	ถุง	20.00	4,400.00	5.00	1,100.00	5,500.00
	- ดินปลูก	220.00	ถุง	20.00	4,400.00	5.00	1,100.00	5,500.00
4	ห้องเครื่องกรองน้ำ							
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	406.00	203.00	91.00	45.50	248.50
	- Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	10.25	ตร.ม.	27.00	276.75	5.00	51.25	328.00
	- คอนกรีต 1:2:4	1.02	ลบ.ม.	2,233.00	2,277.66	306.00	312.12	2,589.78
	- เหล็กกล่อง 4"x4"	8.00	ท่อน	1,182.00	9,456.00	538.00	4,304.00	13,760.00
	- เหล็กกล่อง 2"x2"	25.00	ท่อน	451.00	11,275.00	170.00	4,250.00	15,525.00
	- เหล็กกล่อง 2"x4"	3.00	ท่อน	678.00	2,034.00	308.00	924.00	2,958.00
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.4 mm.	17.85	ตร.ม.	250.00	4,462.50	70.00	1,249.50	5,712.00
	- ประตุ(ตามแบบ)พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00
5	ระบบรดน้ำต้นไม้							
	- ระบบรดน้ำต้นไม้พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	87,000.00	87,000.00	-	-	87,000.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,074,476.58

.....  
 (นายไพรัตน์ ลาล้า)  
 .....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาอาวุโส

.....  
 (นายประสงค์ นิลวิเศษ)  
 .....

กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....  
 (นายสุทธิเดช ธรรมมุขตรี)  
 .....

กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

**บัญชีรายการปริมาณงาน**

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรั้ว ถนนทางเข้า และแบบจัดสวน โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน/หน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	งานพื้น คสล.							
	- ทราฮายบรองพื้น	14.00	ตร.ม.					
	- คอนกรีต 240 ksc	27.70	ลบ.ม.					
	- เหล็กเสริม RB 9	0.29	ตัน					
	- เหล็กเสริม RB 6	0.06	ตัน					
	- ลวดผูกเหล็ก	10.59	กก.					
	- Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	277.00	ตร.ม.					
	- คันทันสำเร็จรูป	97.91	ม.					
2	งานรั้ว-ประตู							
	- ชุดหลุมฐานราก	7.35	ลบ.ม.					
	- ทราฮายบ	0.61	ลบ.ม.					
	- คอนกรีตทราฮายบ	0.61	ลบ.ม.					
	- คอนกรีต 240 ksc	74.77	ลบ.ม.					
	- เหล็กเสริม DB 12	0.81	ตัน					
	- เหล็กเสริม RB 9	0.31	ตัน					
	- เหล็กเสริม RB 6	0.28	ตัน					
	- ไม้แบบ	50.22	ตร.ม.					
	- ลวดผูกเหล็ก	42.18	กก.					
	- ตะปู	12.56	กก.					
	- ก่ออิฐบล็อก	184.89	ตร.ม.					
	- ฉาบปูนเรียบ+โครงสร้าง	528.92	ตร.ม.					
	- เหล็กกล่อง 2 "x 4 " x 2.3 มม.	5.63	ท่อน					
	- เหล็กกล่อง 2 "x 2 " x 2.3 มม.	12.22	ท่อน					
	- เหล็กกล่อง 1 1/2 "x 1 1/2 "x 2.0 มม.	89.63	ท่อน					
	- เหล็กกล่อง 1 "x 1 "x 1.2 มม.	4.58	ท่อน					
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม.	4.00	ท่อน					
	- เหล็กเสริม RB 12 มม.	2.00	เส้น					
	- ชุดลูกล้อเลื่อนคู่	6.00	ชุด					
	- ระบายน้ำเนื้อแข็ง ขนาด 3 "	7.91	ลฟ.ม.					
	- บัวหัวเสา	16.00	ชุด					
	- บัวปูนปั้น	46.04	ม.					
	- โคมไฟหัวเสา ชนิดกลม 10" ขอลูมิเนียมดำ	16.00	ชุด					
	- ทาสีน้ำพลาสติก	42.18	ตร.ม.					
	- ทาสีกันสนิม/สีดำด้าน (สำหรับงานเหล็ก)	108.19	ตร.ม.					
	- ทาสีย้อมธรรมชาติ (สำหรับงานไม้)	12.00	ตร.ม.					

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน/หน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
3	งานต้นไม้จัดสวน							
	- ต้นคริสตินา สูง 2 เมตร	110.00	ต้น					
	- ต้นคริสตินา สูง 3 ม.	138.00	ต้น					
	- ต้นโมก สูง 2 ม.	110.00	ต้น					
	- ต้นไทรยอดทอง สูง 0.80 เมตร	330.00	ต้น					
	- ต้นเข็มแดง สูง 0.30 ม.	4,450.00	ต้น					
	- ต้นหนวดปลาหมึกต่าง สูง 0.80 เมตร	146.00	ต้น					
	- ต้นผักเป็ดแดง สูง 0.20 ม.	730.00	ต้น					
	- ต้นอินทนิล ขนาดลำต้น 15"	3.00	ต้น					
	- ต้นทองกวาว ขนาดลำต้น 15"	2.00	ต้น					
	- หญ้ามาเลเซียรอบบริเวณ	786.00	ตร.ม.					
	- ปุ๋ยคอก	220.00	ถุง					
	- ดินปลูก	220.00	ถุง					
4	ห้องเครื่องกรองน้ำ							
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.					
	- Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	10.25	ตร.ม.					
	- คอนกรีต 1:2:4	1.02	ลบ.ม.					
	- เหล็กกล่อง 4"x4"	8.00	ท่อน					
	- เหล็กกล่อง 2"x2"	25.00	ท่อน					
	- เหล็กกล่อง 2"x4"	3.00	ท่อน					
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.4 mm.	17.85	ตร.ม.					
	- ประตุ(ตามแบบ)พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด					
5	ระบบรดน้ำต้นไม้							
	- ระบบรดน้ำต้นไม้พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน					
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
FACTOR - F								
คิดราคาเพียง								

ตัวอักษร (.....)

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งซองหรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน

นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้.....วัน

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง .....