


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด เข็มเขต บ้านหึ่งห้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 800,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
โดยสังเขป (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1140 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 258 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕/7 พ.ค. 2561 เป็นเงิน 800,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 5.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายศักดิ์ดา วงศ์ศักดิ์ดา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ แนมพลกรัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
3. นายวิมุติ ประกอบบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายกิตติ เขาวนดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด เข็อมเขต บ้านหึ่งห้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	7 พ.ค. 2561
ปริมาณงาน	(ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 380 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1140 ตร.ม. ใหญ่ ทางตามสภาพ (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 43 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 258 ตร.ม. ใหญ่ทางตามสภาพ

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรูยทางยางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปรับเกรดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,398.00	3.57	4,990.86	1.3624	4.86	6,799.55	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	70.00	548.64	38,404.80	1.3624	747.47	52,322.70	
2	งานผิวจราจร								
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,398.00	398.47	557,061.06	1.3624	542.88	758,939.99	
3	งานรอยต่อผิวจราจร								
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	9.00	206.19	1,855.71	1.3624	280.91	2,528.22	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	111.00	87.41	9,702.51	1.3624	119.09	13,218.70	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	43.00	77.91	3,350.13	1.3624	106.14	4,564.22	
4	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					615,365.07		รวมราคากลางทั้งสิ้น	838,373.37	

ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 615,365.07

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624




รวมราคากลางทั้งสิ้น

= 838,373.37

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 800,000.00

ตัวหนังสือ (แปดแสนบาทถ้วน)

 (นายศักดิ์ดา วงศ์ศักดิ์ดา)	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 (นายประเสริฐ นามพลกรัง)	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 (นายวิมุติ ประกอบบัว)	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน