

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแปรง เข้ม ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 339 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1695 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พ.ค. 2561 เป็นเงิน 1,000,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 5.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายศักดิ์ดา วงศ์ศักดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 2. นายประเสริฐ แนมพลกรัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 3. นายวิมุตติ ประกอบบัว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายกิตติ เขาวนดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	บ้านแปรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแปรง เข้ม ตำบลหนองกรด อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	= 8 พ.ค. 2561
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 339 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1695 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรุยทางถมป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปรับเกรดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,695.00	3.57	6,051.15	1.3624	4.86	8,244.09	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	85.00	548.64	46,634.40	1.3624	747.47	63,534.71	
2	งานผิวจราจร								
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,695.00	398.47	675,406.65	1.3624	542.88	920,174.02	
3	งานรอยต่อผิวจราจร								
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	206.19	3,092.85	1.3624	280.91	4,213.70	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	145.00	87.41	12,674.45	1.3624	119.09	17,267.67	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	339.00	77.91	26,411.49	1.3624	106.14	35,983.01	
4	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					770,270.99	รวมราคากลางทั้งสิ้น		1,049,417.20	

ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	770,270.99
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	1,049,417.20
คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	1,000,000.00

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 ----- (นายศักดิ์ดา วงศ์ศักดิ์ดา)	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 ----- (นายประเสริฐ แนนพลงกรัง)	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 ----- (นายวิมุติ ประกอบบัว)	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน