

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคบซีล บ้านหนองราง หมู่ที่ 4 ตำบลค่างพลู เข้ม บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000 บาท

๓. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง  
 โดยสังเขป ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 820 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 5,740 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562 เป็นเงิน 2,000,000 บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒ แบบ สรุปข้อมูลและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง


๕.๓ บัญชีรายการปริมาณงาน


๕.๔ แบบแปลน

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดิ์ดา วงศ์ศักดิ์ดา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธรรมรักษ์ รัตนวิโรจน์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ ว่าที่ ร.ต.กฤษดา แก้วเกษมชาญชัย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

**อนุมัติ**  


(นายกิตติ เขาวนดี)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคลปซีล  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองราง หมู่ที่ 4 ตำบลค้ำพลู เข้ม บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอนิโนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณราคา ณ วันที่ 30 ต.ค. 2562 ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 ปริมาณงาน บ้านหนองราง หมู่ที่ 4 ตำบลค้ำพลู เข้ม บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอนิโนไทย จังหวัดนครราชสีมา




ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางวางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ซูโครบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	5,740.00	3.54	20,319.60	1.3624	4.82	27,683.42	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกเรียงบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	889.00	584.78	519,869.42	1.3624	796.70	708,270.10	
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat	ตร.ม.	4,920.00	29.04	142,876.80	1.3624	39.56	194,655.35	บนหินคลุก
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Cape Seal	ตร.ม.	4,920.00	130.54	642,256.80	1.3624	177.85	875,010.66	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat	ตร.ม.	820.00	29.04	23,812.80	1.3624	39.56	32,442.56	บนหินคลุก
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Cape Seal	ตร.ม.	820.00	130.54	107,042.80	1.3624	177.85	145,835.11	

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคลือบซีล  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองราง หมู่ที่ 4 ตำบลค้ำพลู เข้ม บ้านหนองประจักษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอนิไทย จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณราคา ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 ปริมาณงาน บ้านหนองราง หมู่ที่ 4 ตำบลค้ำพลู เข้ม บ้านหนองประจักษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอนิไทย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	184.50	250.20	46,161.90	1.3624	340.87	62,890.97	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø -- ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>					<b>1,502,340.12</b>		<b>ราคากลาง</b>	<b>2,046,788.17</b>	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,502,340.12
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0.00
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0.00
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2782
คิดค่างานเพียง	ตัวอักษร ( สองล้านสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน )	2,046,000.00

  
 นายศักดิ์ดา วงศ์ศักดิ์ดา  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
 นายช่างโยธาอาวุโส  
 กรรมการกำหนดราคากลาง  
  
 นายธรรมรักษ์ รัตนวิโรจน์  
 นายช่างโยธาอาวุโส  
 กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ว่าที่ ร.ต.กฤษดา แก้วเกษมชาญชัย  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน