


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ : ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01206 ) บ้านใหม่ - บ้านหนองเป็ดน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 9,887,000.00 บาท
- ลักษณะงาน : ประเภทงานทาง  
โดยสังเขป : ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ยาว 2,500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 20000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธ.ค. 2560 เป็นเงิน 9,887,000.00 บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง
  - แบบ พร.5 " สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง "
  - แบบ พร.4 " แบบประเมินราคางานก่อสร้าง "
  - บัญชีรายการปริมาณงาน
  - แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - นายพงศ์ศรัณย์ ตันชนะศักดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
  - นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  - นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

  
-----  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
-----  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
-----  
กรรมการกำหนดราคากลาง

**อนุมัติ**

  
(นาย กงติ เชาวน์ดี)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ประเภทงาน ประเภทงานทาง  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สถานที่ดำเนินการ ( อบจ.นม.01206 ) บ้านใหม่ - บ้านหนองเป็ดน้ำ อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ .....

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มี.ย. 2560

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					Factor - F ( พื้นที่ปกติ )
1	ประเภทงานทาง (ถนนในชุมชน)	-	1.3074	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานทาง (ถนนนอกชุมชน)	7,400,239.86	1.3380	9,901,553.61	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0700	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			9,901,553.61	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			9,887,000.00	
	ตัวอักษร ( แก้วล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )				

ปริมาณงาน 20,000.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 494.35 บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

- เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายพงศ์ศรัณม์ ดันชนะศักดิ์ )


นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการกำหนดราคากลาง




( นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

โครงการ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถานที่ดำเนินการ	(อบจ.นม.01206) บ้านใหม่ - บ้านหนองเป็ดน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	๕ ต.ย. 2560
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ยาว 2,500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 20000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ขุดรื้อบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	7,000.00	10.78	75,460.00	1.3380	14.42	100,940.00	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกเรียงบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	738.00	465.22	343,332.36	1.3380	622.46	459,375.48	
	- ขุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	5,250.00	28.69	150,622.50	1.3380	38.39	201,547.50	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	9,750.00	12.80	124,800.00	1.3380	17.13	167,017.50	
	- ผิวจราจร PARA Asphaltic Concrete ทนฯ 0.05 ม.	ตร.ม.	5,250.00	325.78	1,710,345.00	1.3380	435.89	2,288,422.50	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร PARA Asphaltic Concrete ทนฯ 0.05 ม.	ตร.ม.	9,750.00	322.54	3,144,765.00	1.3380	431.56	4,207,710.00	บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,750.00	28.69	50,207.50	1.3380	38.39	67,182.50	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	3,250.00	12.80	41,600.00	1.3380	17.13	55,672.50	
	- ผิวจราจร PARA Asphaltic Concrete ทนฯ 0.05 ม.	ตร.ม.	1,750.00	325.78	570,115.00	1.3380	435.89	762,807.50	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร PARA Asphaltic Concrete ทนฯ 0.05 ม.	ตร.ม.	3,250.00	322.54	1,048,255.00	1.3380	431.56	1,402,570.00	บน Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	562.50	250.20	140,737.50	1.3380	334.77	188,308.13	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุน					7,400,239.86		ราคากลาง	9,901,553.61	

 ----- ( นายพงศ์ศรณ์ ตันชนะศักดิ์ )	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 ----- ( นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์ )	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ----- ( นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร )	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

## บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถานที่ดำเนินการ	( อบจ.นม.01206 ) บ้านใหม่ - บ้านหนองเป็ดน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ยาว 2,500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 20000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางถางป่า	ตร.ม.	-						
	- ขุดรื้อบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	7,000.00						
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- ลูกรีงบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	738.00						
	- ขุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-						
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-						
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-						
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	5,250.00						บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	9,750.00						
	- ผิวจราจร PARA Asphaltic Concrete ทหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	5,250.00						บน Prime Coat
	- ผิวจราจร PARA Asphaltic Concrete ทหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	9,750.00						บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	1,750.00						บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	3,250.00						
	- ผิวจราจร PARA Asphaltic Concrete ทหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	1,750.00						บน Prime Coat
	- ผิวจราจร PARA Asphaltic Concrete ทหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	3,250.00						บน Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	562.50						
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-						
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>							<b>ราคารวม</b>		
							<b>คิดค่างานเพียง</b>		

ตัวอักษร ( ..... )

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของ หรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ..... วัน

นับถัดวันทำสัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ ..... วัน

ผู้เสนอราคา

( ..... )

ตำแหน่ง

.....