

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดปลาแข้ง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน เข็มเขต บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,700,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 577 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2885 ตร.ม. โหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 1,700,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร.5 " สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง "
 - 5.2 แบบ พร.4 " แบบประเมินราคางานก่อสร้าง "
 - 5.3 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 5.4 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสำเริง เนตรสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 2. นายประเสริฐ แนนพลงรัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 3. นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายภักดิ์ เชาวนดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	บ้านกุดปลาแข้ง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน เข็มเขต บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	15 สิงหาคม 2560
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 577 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2885 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ปรับเกรดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,885.00	3.47	10,010.95	1.3624	4.73	13,646.05	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	144.00	480.77	69,230.88	1.3624	655.00	94,320.00	
2	งานผิวจราจร								
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,885.00	382.19	1,102,618.15	1.3624	520.70	1,502,219.50	
3	งานรอยต่อผิวจราจร								
	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	25.00	199.99	4,999.75	1.3624	272.47	6,811.75	
	- รอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	250.00	84.30	21,075.00	1.3624	114.85	28,712.50	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	577.00	74.05	42,726.85	1.3624	100.89	58,213.53	
4	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุน					1,250,661.58		ราคากลาง	1,703,923.33	



(นายสำเริง เนตรสาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายประเสริฐ แนมพลกรัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	บ้านกุดปลาแซง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน เข้มเขต บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 577 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2885 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางวางป่า	ตร.ม.	-						
	- ปรับเกรดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,885.00						
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- ลูกกรงบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- ลูกกรงไหล่ทาง	ลบ.ม.	-						
	- ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	144.00						
2	งานผิวจราจร								
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,885.00						
3	งานรอยต่อผิวจราจร								
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	25.00						
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contracision Joint)	ม.	250.00						
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	577.00						
4	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-						
รวมค่างานต้นทุน							ราคารวม		
							คิดค่างานเพียง		

ตัวอักษร (_____)

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของ หรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน _____ วัน
นับตั้งแต่วันที่สัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ _____ วัน

ผู้เสนอราคา

(_____)

ตำแหน่ง
