


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนตะเกียด หมู่ที่ 7 ตำบลเจดีย์ง เชื่อมบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
- / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
- โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 796 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6368 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 7 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 2,120,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
- 5.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
- 5.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายยุทธพงศ์ เรืองวงษ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| 3. นายพัฒนศักดิ์ แคมเกษม | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ




(นายกิตติ เชาวน์ดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		
สถานที่ดำเนินการ	สายบ้านดอนตะเกียด หมู่ที่ 7 ตำบลเฉลียง เข้ม บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกระชาย อำเภอบรบือ จังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคา ณ วันที่	- 7 ส.ค. 2561	ส่วนราชการ	สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 796 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6368 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร		

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ซูโครบคอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	6,368.00	11.17	71,130.56	1.3624	15.22	96,920.96	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกเรียงบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- หินลูกรบคอัดแน่น	ลบ.ม.	321.00	431.25	138,431.25	1.3624	587.54	188,600.34	
	- ชุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	4,776.00	28.44	135,829.44	1.3624	38.75	185,070.00	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	4,776.00	177.12	845,925.12	1.3624	241.31	1,152,496.56	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,592.00	28.44	45,276.48	1.3624	38.75	61,690.00	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	1,592.00	177.12	281,975.04	1.3624	241.31	384,165.52	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ สายบ้านดอนตะเกียด หมู่ที่ 7 ตำบลเลี้ยว เชื่อม บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 3 ตำบลโลกกระชาย อำเภอบรบือ จังหวัด นครราชสีมา
 ประมาณราคา ณ วันที่ **7 ส.ค. 2561** ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 796 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6368 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	179.10	250.20	44,810.82	1.3624	340.87	61,049.82	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด ๑๐๐ มม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุน					1,563,378.71		ราคากลาง	2,129,993.20	

พื้นที่ 6,368.00 ตร.ม.
 ราคาเฉลี่ย 332.91 บาท/ตร.ม.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,563,378.71
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
คิดค่างานเพียงตัวอักษร (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)		2,120,000.00


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

 นายยุทธพงศ์ เรืองวงษ์
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการกำหนดราคากลาง

 นายพัฒนศักดิ์ แคมเกษม
 นายช่างโยธาชำนาญงาน