



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ เข้ม บ้านพันธุ์สงวน หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 8 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 1,070,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 5.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1. นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงศ์ เรืองวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
3. นายยงยุทธ ธงภักดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายกิตติ เชาวน์ดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยาง
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองมนนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ เชื่อม บ้านพันธุ์สงวน หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	- 8 ส.ค. 2561
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
	ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ชุดรีบค้อัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,000.00	11.17	33,510.00	1.3624	15.22	45,660.00	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรีบค้อัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	308.00	431.25	132,825.00	1.3624	587.54	180,962.32	
	- ชุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	3,000.00	28.41	85,230.00	1.3624	38.71	116,130.00	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	3,000.00	169.29	507,870.00	1.3624	230.64	691,920.00	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยาง	
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ เข้ม บ้านพันธุ์สงวน หมู่ที่ 3 ตำบลชงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	
ประมาณราคา ณ วันที่	- 8 ส.ค. 2561	ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	112.50	250.20	28,147.50	1.3624	340.87	38,347.88	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø -- ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุน					787,582.50		ราคากลาง	1,073,020.20	

พื้นที่ 3,000.00 ตร.ม.

ราคากลาง 356.67 บาท/ตร.ม.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 787,582.50


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คิดค่างานเพียง

ตัวอักษร (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

1,070,000.00



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกุล

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายยุทธพงศ์ เรืองวงศ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายขงยุทธ ธงภักดี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

ส่วนราชการ	สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยาง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองมนนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ เข้ม บ้านพันธุ์สงวน หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อวันที่	- 8 ส.ค. 2561

(แหล่งวัสดุ)

1	ดินถม	อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	10.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	5.00 กม. =	21.15 บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
2	วัสดุคัดเลือก	อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	20.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	22.00 กม. =	76.33 บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
3	ลูกรัง	อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	30.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	22.00 กม. =	76.33 บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
4	หินคลุก	อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	150.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	30.00 กม. =	64.04 บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
5	หินผสม AC	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	312.05 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	86.00 กม. =	181.93 บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
6	ปูนซีเมนต์	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	2,383.18 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	44.00 กม. =	66.79 บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
7	ยาง CSS-1	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	21,002.67 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	255.00 กม. =	384.54 บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
8	ยาง CSS-1h	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	20,572.00 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	255.00 กม. =	384.54 บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
9	ยาง CRS-2	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	20,522.67 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	255.00 กม. =	384.54 บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
10	ยาง AC-60/70	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	16,316.67 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	255.00 กม. =	384.54 บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองเฉลี่ยลิตรละ 28 - 28.99 บาท/ลิตร

1. งานวางป่าและชุดต่อ				
- พิจารณาตามสภาพพื้นที่	<input checked="" type="checkbox"/> เบา	<input checked="" type="checkbox"/> กลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หนัก	
ค่างานต้นทุน (เบา)				= 1.70 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน (กลาง)				= 3.60 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน (หนัก)				= 5.41 บาท/ตร.ม.
2. งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ				
- ดินเดิม - ลูกรัง				= 10.74 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				= 13.90 บาท/ตร.ม.
- หินคลุก				= 11.17 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=
- ถนนลาดยาง				=
ค่างานต้นทุน				=
3. งานดินถม				
- ค่าวัสดุที่แหล่ง				= 10.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)				= 21.34 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง (ระยะทางประมาณ 5 กม.) , (ขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ)				= 21.15 บาท/ลบ.ม.
- รวมราคาวัสดุและค่าขนส่ง				= 52.49 บาท/ลบ.ม.
- อัตราการยุบตัว 1.60				= 83.98 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)				= 45.03 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน				= 129.01 บาท/ลบ.ม.

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

ส่วนราชการ	สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยาง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองมนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ เข้ม บ้านพันธุ์สวน หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อวันที่	- 8 ส.ค. 2561

4. งานลูกรัง			
- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	30.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	31.47	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง (ระยะทางประมาณ 22 กม.) , (ขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ)	=	76.33	บาท/ลบ.ม.
- รวมราคาวัสดุและค่าขนส่ง	=	137.80	บาท/ลบ.ม.
- อัตราการยุบตัว 1.60 (งานพื้นทาง - ไหล่ทาง)	=	220.48	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	54.04	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน (งานพื้นทาง - ไหล่ทาง)	=	274.52	บาท/ลบ.ม.
5. งานหินคลุก			
- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	150.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง (ระยะทางประมาณ 30 กม.) , (ขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ + ลากพ่วง)	=	64.04	บาท/ลบ.ม.
- รวมราคาวัสดุและค่าขนส่ง	=	214.04	บาท/ลบ.ม.
- อัตราการยุบตัว 1.50 (งานพื้นทาง - ไหล่ทาง)	=	321.06	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม) (Blend)	=	24.42	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	85.77	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน (งานพื้นทาง - ไหล่ทาง)	=	431.25	บาท/ลบ.ม.
6. งานลาดยาง			
- ค่ายาง CSS-1 ที่โรงงานรวมค่าขนส่ง	=	21,387.21	บาท/ตัน
- ค่ายาง CMS-2h ที่โรงงานรวมค่าขนส่ง	=	21,520.21	บาท/ตัน
- ค่ายาง CRS-2 ที่โรงงานรวมค่าขนส่ง	=	20,907.21	บาท/ตัน
- ยาง AC-60/70 ที่โรงงานรวมค่าขนส่ง	=	16,701.21	บาท/ตัน
6.1 งาน PRIME COAT บนพื้นทาง			
- ค่ายาง CSS-1 (1.0 x Y1 / 1000)	=	21.39	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.02	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	28.41	บาท/ตร.ม.
6.2 งาน PRIME COAT บนพื้นทางผสมวัสดุซีเมนต์			
- ค่ายาง CSS-1 (0.8 x Y1 / 1000)	=	17.11	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.02	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	24.13	บาท/ตร.ม.
6.3 งาน TACK COAT			
- ค่ายาง CRS-2 (0.3 x Y / 1000)	=	6.27	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	6.81	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	13.08	บาท/ตร.ม.

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

ส่วนราชการ	สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยาง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองมนนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ เข็ม บ้านพันธุ์สงวน หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อวันที่	- 8 ส.ค. 2561

7. งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน

- ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ	=	10,000.00	ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน = ((ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ ลากพ่วง + ค่าขึ้นลงอุปกรณ์) x 80 ตัน) / ปริมาณงาน Asphaltic Concrete ทั้งโครงการ			
- ระยะทางขนส่งอุปกรณ์ 44.00 กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	=	66.790	บาท/ตัน
- ค่าขึ้นลงอุปกรณ์	=	80.00	บาท/ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	1.174	บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 / 10,000.00 ตัน	=	25.00	บาท/ตัน
- (ค่ายาง AC + ค่าขนส่ง) x 0.052	=	868.463	บาท/ตัน
- (หินผสม AC + ค่าขนส่ง) x 0.74	=	365.543	บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต)	=	361.640	บาท/ตัน
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง 1 กม.	=	4.450	บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาและบดทับ (บน Prime Coat) หนา 4 ซม.	=	13.22	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาและบดทับ (บน Tack Coat) หนา 4 ซม.	=	10.37	บาท/ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน Asphaltic Concrete	=	1,626.270	บาท/ตัน
- ค่างาน Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม. 10.42 ตร.ม./ตัน	=	169.29	บาท/ตร.ม.
- ค่างาน Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม. 10.42 ตร.ม./ตัน	=	166.44	บาท/ตร.ม.

8. งาน Pavement In-Place Recycling

- ความลึกในการขุดกั้ด	(1) =	0.15	ม.
- ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ (โดยน้ำหนัก)	(2) =	3.50	%
- หน่วยน้ำหนักของวัสดุพื้นทางที่ขุดกั้ด	(3) =	2,200.00	กก./ลบ.ม.
- ค่าปูนซีเมนต์ + ค่าขนส่ง	(4) =	2,449.97	บาท/ตัน
- ปริมาณปูนซีเมนต์ต่อตารางเมตร ((1) x ((2) / 100) x (3)) / 1,000	(5) =	0.012	ตัน/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาค่าขุด	(6) =	28.52	บาท/ตร.ม.
- รวมค่างาน Pavement In-Place Recycling ((6) + ((4) x (5))	=	56.82	บาท/ตร.ม.

9. งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคางานขุดหรือพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (ผิวทาง) (ขนทิ้ง)	=	11.17	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคางานขุดหรือพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก) 0.10 ม.	=	13.90	บาท/ตร.ม.
- ค่าวัสดุหินคลุก + ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา 0.10 ม.	=	43.13	บาท/ตร.ม.
- ค่าวัสดุ Prime Coat + ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	-	บาท/ตร.ม.
- รวมค่างานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	=	68.20	บาท/ตร.ม.

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา


ส่วนราชการ	สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยาง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองมนนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ เข็ม บ้านพันธุ์สงวน หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อวันที่	- 8 ส.ค. 2561


10. งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)

- Tack Coat		=	13.08	บาท/ตร.ม.
- Cold Mix = (57.53 + (0.73857 x (หิน 3/8")) + (0.02183 x (หินฝุ่น)) + (0.06150 x (ยาง Cms-2h))		=	1,747.11	บาท/ตัน
- ความหนา Cold Mix 4 ซม. 10.42 ตร.ม./ตัน		=	167.67	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับ (บน Tack Coat)		=	10.37	บาท/ตร.ม.
- รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงเป็นเงิน		=	191.12	บาท/ตร.ม.

11. งานตีเส้นจราจร (THERMOPLASTIC PAINT)

- ค่าสี 6.00 กก. / ตร.ม. @ 26.30 บาท / กก.	=	157.80	บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว 1.80 กก. / ตร.ม. @ 25.00 บาท / กก.	=	45.00	บาท/ตร.ม.
- ค่า PRIMER 1.08 กก. / ตร.ม. @ 30.00 บาท / กก.	=	32.40	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)	=	15.00	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	250.20	บาท/ตร.ม.





บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองมนนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ เข้ม บ้านพันธุ์สงวน หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ณ วันที่ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางยางป้า	ตร.ม.							
	- ชุดรีบคอคชั่นทางเดิม	ตร.ม.	3,000.00			1.3624			
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.							
	- ลูกรีงบดอัดแน่น	ลบ.ม.							
	- หินกลูกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	308.00			1.3624			
	- ชุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.							
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.							
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.							
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	3,000.00			1.3624			บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.							บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.							
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	3,000.00			1.3624			บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.							บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.							บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.							บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.							
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.							บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.							บน Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	112.50			1.3624			
5	งานอาคารระบายนํ้า								
	- วางท่อ กสล. ขนาด ๑ -- ม. พร้อมขานาว	ท่อน							
รวมค่างานต้นทุน							ราคารวม		
							คิดค่างานเพียง		

ตัวอักษร (.....)

การกำหนดราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของ หรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน วัน

นับตั้งแต่วันที่สัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ วัน

.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง