

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอประชุมอำเภอคง ที่ว่าการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,800,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน ประเภทงานอาคาร

โดยสังเขป ปรับปรุงหอประชุมอำเภอคง จำนวน 1 หลัง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 เป็นเงิน 1,800,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ พร.5 " สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง "

5.2 แบบ พร.4 " แบบประเมินราคางานก่อสร้าง "

5.3 บัญชีรายการปริมาณงาน

5.4 แบบแปลนก่อสร้าง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายอภิชาติ น้อยแสง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ

2. นายประเสริฐ แนมพลกรัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

3. นายสุทิน พรทังสี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

(นายอภิชาติ น้อยแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายประเสริฐ แนมพลกรัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสุทิน พรทังสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายบัณฑิต บุญกิติ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ปรับปรุงหอประชุมอำเภอคง

สถานที่ดำเนินการ ที่ว่าการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,802,002.49	
2	ประเภทงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 1,802,002.49

ราคากลาง 1,800,000.00

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง



(นายอภิชาติ น้อยแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายช่างโยธาอาวุโส



(นายประเสริฐ แนมพลกรัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายสุทิน พรหังสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ปรับปรุงหอประชุมอำเภอคง

สถานที่ดำเนินการ ที่ว่าการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,378,310.00	1.3074	1,802,002.49	Factor - F พื้นที่พักติ
2	ประเภทงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	-	1.3624	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				1,802,002.49	

ปริมาณงาน 0.00 ตร.ม. , เฉลี่ยราคา 0.00 บาท / ตร.ม.



(นายอภิชาติ น้อยแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายประเสริฐ แนมพลกรัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายสุทิน พรทังสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ปรับปรุงหอประชุมอำเภอคง
สถานที่ดำเนินการ ที่ว่าการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561

ปริมาณงาน ปรับปรุงหอประชุมอำเภอคง จำนวน 1 หลัง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานรื้อถอน							
-	รื้อถอนโคมไฟ 1x36 วัตต์	60.00	ชุด	-	-	35.00	2,100.00	2,100.00
-	รื้อถอนฝ้าเพดาน T-Bar	693.00	ตร.ม.	-	-	20.00	13,860.00	13,860.00
-	รื้อถอนฝ้าชายคากระเบื้องแผ่นเรียบ	475.00	ตร.ม.	-	-	35.00	16,625.00	16,625.00
-	รื้อถอนกระเบื้องหลังคา	1,190.00	ตร.ม.	-	-	6.00	7,140.00	7,140.00
-	รื้อถอนผนังห้องน้ำเดิม	80.00	ตร.ม.	-	-	40.00	3,200.00	3,200.00
-	รื้อถอนหน้าต่าง	11.00	ชุด	-	-	240.00	2,640.00	2,640.00
2	งานปรับปรุงซ่อมแซม							
-	หลังคา Metal sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	1,190.00	ตร.ม.	340.00	404,600.00	70.00	83,300.00	487,900.00
-	ครอบสันหลังคา Metal sheet	50.00	เมตร	260.00	13,000.00	50.00	2,500.00	15,500.00
-	น๊อตยึดหลังคา ขนาด 2 3/4"	4,700.00	ชุด	4.00	18,800.00	-	-	18,800.00
-	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.แบบฉาบเรียบ	689.00	ตร.ม.	290.00	199,810.00	80.00	55,120.00	254,930.00
-	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม.โครงเดิม	324.00	ตร.ม.	70.00	22,680.00	80.00	25,920.00	48,600.00
-	โคมไฟ ขนาด 2x36 วัตต์ ฝังฝ้าเพดาน	40.00	ชุด	1,780.00	71,200.00	150.00	6,000.00	77,200.00
-	สายไฟฟ้า VAF.2x1.5	5.00	ม้วน	1,400.00	7,000.00	1,100.00	5,500.00	12,500.00
-	อุปกรณ์รัดสายไฟ	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
-	สีน้ำพลาสติกทภายใน	2,080.00	ตร.ม.	45.00	93,600.00	30.00	62,400.00	156,000.00
-	สีน้ำพลาสติกทภายนอก	1,405.00	ตร.ม.	45.00	63,225.00	30.00	42,150.00	105,375.00
-	เปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ มีกราวด์	22.00	ชุด	180.00	3,960.00	90.00	1,980.00	5,940.00
-	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย	11.00	ชุด	13,000.00	143,000.00	500.00	5,500.00	148,500.00
	ขนาดบานละ 0.70x1.10 ม. และช่องแสง							
	ติดตายด้านบน ขนาดช่องละ 0.70x1.00 ม.							
	จำนวน 4 ช่อง							
รวมราคาค่าต้นทุน								1,378,310.00

(นายอภิชาติ น้อยแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายประเสริฐ แนมพลกรัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสุทิน พรหังสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงหอประชุมอำเภอคง
 สถานที่ดำเนินการ ที่ว่าการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ณ วันที่ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานรื้อถอน							
-	รื้อถอนโคมไฟ 1x36 วัตต์	60.00	ชุด					
-	รื้อถอนฝ้าเพดาน T-Bar	693.00	ตร.ม.					
-	รื้อถอนฝ้าชายคาระเบียงแผ่นเรียบ	475.00	ตร.ม.					
-	รื้อถอนกระเบื้องหลังคา	1,190.00	ตร.ม.					
-	รื้อถอนผนังห้องน้ำเดิม	80.00	ตร.ม.					
-	รื้อถอนหน้าต่าง	11.00	ชุด					
2	งานปรับปรุงซ่อมแซม							
-	หลังคา Metal sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	1,190.00	ตร.ม.					
-	ครอบสันหลังคา Metal sheet	50.00	เมตร					
-	นอตยึดหลังคา ขนาด 2 3/4"	4,700.00	ชุด					
-	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.แบบฉาบเรียบ	689.00	ตร.ม.					
-	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม.โครงเดิม	324.00	ตร.ม.					
-	โคมไฟ ขนาด 2x36 วัตต์ ฝังฝ้าเพดาน	40.00	ชุด					
-	สายไฟฟ้า VAF.2x1.5	5.00	ม้วน					
-	อุปกรณ์รัดสายไฟ	1.00	เหมา					
-	สีน้ำพลาสติกทภายใน	2,080.00	ตร.ม.					
-	สีน้ำพลาสติกทภายนอก	1,405.00	ตร.ม.					
-	เปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ มีกราวด์	22.00	ชุด					
-	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย	11.00	ชุด					
	ขนาดบานละ 0.70x1.10 ม. และช่องแสง							
	ติดตายด้านบน ขนาดช่องละ 0.70x1.00 ม.							
	จำนวน 4 ช่อง							
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
FACTOR F								
คิดราคาเพียง								

ตัวอักษร (.....)

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งหรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน วัน
 นับถึงวันที่ทำสัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ วัน

ผู้เสนอราคา
 (.....)
 ตำแหน่ง