


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายศาลตาปู่ บ้านดูโน หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก เข้ม บ้านมาบเข็ก หมู่ที่ 7 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา		
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,000,000.00 บาท		
3. ลักษณะงาน	ประเภทงานทาง		
โดยสังเขป	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	เป็นเงิน	1,070,000.00 บาท	
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง		
5.2	บัญชีรายการปริมาณงาน		
5.3	แบบรายละเอียดการก่อสร้าง		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1. นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงศ์ เรืองวงศ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
3. นายยงยุทธ ธงภักดิ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายภักดี เทวบดี)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง		
สถานที่ดำเนินการ	สายศาลาต่าปู บ้านคูโน หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก เขื่อน บ้านนาบเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอบึงขชัย จังหวัด นครราชสีมา		
ประมาณราคา ณ วันที่	ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3250 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร		

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางลาดป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ชุดรีบคอคัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,250.00	11.17	36,302.50	1.3624	15.22	49,465.00	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรีบคอคัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	509.00	431.25	219,506.25	1.3624	587.54	299,057.86	
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat	ตร.ม.	3,250.00	28.41	92,332.50	1.3624	38.71	125,807.50	บนหินคลุก
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Cape Seal	ตร.ม.	3,250.00	125.46	407,745.00	1.3624	170.93	555,522.50	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนหินคลุก
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง


โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง		
สถานที่ดำเนินการ	สายศาลตาปู่ บ้านคูโน หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก เขื่อน บ้านมาบเรือก หมู่ที่ 7 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคา ณ วันที่	ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3250 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร		


ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	146.25	250.20	36,591.75	1.3624	340.87	49,852.24	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ กสล. ขนาด Ø-- ม. พร้อมยาแนว"	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุน					792,478.00		ราคากลาง	1,079,705.10	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	792,478.00
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
คิดค่างานเพียง	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	1,070,000.00

พื้นที่ 3,250.00 ตร.ม.
 ราคา 329.00 บาท/ตร.ม.


 นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 นายยงยุทธ ธงภักดี
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 นายยุทธพงศ์ เรืองวงษ์
 นายช่างโยธาชำนาญงาน