


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ คุ้มบ้านมอหลักหิน หมู่ที่ 5 ตำบลกลางดง เข้ม ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,800,000.00	บาท	
3. ลักษณะงาน	ประเภทงานทาง		
โดยสังเขป	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,170 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5850 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	เป็นเงิน	1,870,000.00	บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง		
5.2	บัญชีรายการปริมาณงาน		
5.3	แบบรายละเอียดการก่อสร้าง		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1. นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ลาล้า	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
3. นายสุทธิเดช ธรรมมูลตรี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

**อนุมัติ**



(นายกิตติ เชาวน์ดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ
สถานที่ดำเนินการ	หมู่บ้านมอหลักหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลกลางดง เข้ม ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1170 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5850 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ชุดรีบคอดักพื้นทางเดิม	ตร.ม.	5,850.00	11.17	65,344.50	1.3624	15.22	89,037.00	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรีบคอดักแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- หินกลุบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	917.00	403.41	369,926.97	1.3624	549.61	503,992.37	
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat	ตร.ม.	5,850.00	28.40	166,140.00	1.3624	38.69	226,336.50	บนหินกลุบ
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Cape Seal	ตร.ม.	5,850.00	121.44	710,424.00	1.3624	165.45	967,882.50	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนหินกลุบ
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	


### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ
สถานที่ดำเนินการ	หมู่บ้านมอหลักหิน หมู่ที่ 5 ตำบลกลางดง เข้ม ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1170 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5850 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	263.25	250.20	65,865.15	1.3624	340.87	89,734.03	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ กสล. ขนาด ๑ -- ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>					<b>1,377,700.62</b>		<b>ราคากลาง</b>	<b>1,876,982.40</b>	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,377,700.62
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
คิดค่างานเพียง	ตัวอักษร ( หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )	1,870,000.00

พื้นที่ 5,850.00 ตร.ม.  
 ราคา 320 บาท/ตร.ม.



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ



กรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพรัตน์ ลาล้า

นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุทธิเดช ธรรมมุขตรี

นายช่างโยธาชำนาญงาน