


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านแปะ หมู่ที่ 13 ตำบลตะคุ อำเภอปรางค์ชัย เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ตำบลหนองตะไกร อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง  
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **7 ส.ค. 2561** เป็นเงิน 2,140,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
  - 5.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
  - 5.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

1. นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงศ์ เรืองวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
3. นายยงยุทธ ธงภักดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

**อนุมัติ**



(นายกิตติ เชาวน์ดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านแปะ หมู่ที่ 13 ตำบลตะลุง อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณราคา ณ วันที่ **- 7 ส.ค. 2561** ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางยางป้า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ชุดรื้อบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	6,000.00	11.17	67,020.00	1.3624	15.22	91,320.00	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรับบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	615.00	431.25	265,218.75	1.3624	587.54	361,337.10	
	- ชุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	6,000.00	28.41	170,460.00	1.3624	38.71	232,260.00	บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	6,000.00	169.29	1,015,740.00	1.3624	230.64	1,383,840.00	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านแปะ หมู่ที่ 13 ตำบลตะกั่ว อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณราคา ณ วันที่ 27 ส.ค. 2561 ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	225.00	250.20	56,295.00	1.3624	340.87	76,695.75	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด ๑๐๐ มม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>					<b>1,574,733.75</b>		<b>ราคากลาง</b>	<b>2,145,452.85</b>	

พื้นที่ 6,000.00 ตร.ม.  
 ราคาเฉลี่ย 356.67 บาท/ตร.ม.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,574,733.75
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
คิดค่างานเพียงตัวอักษร ( สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน )		2,140,000.00



นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกุลกลาง  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายยุทธพงศ์ เรืองวงศ์  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายยุทธพงศ์ เรืองวงศ์  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง