


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ช่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02203) บ้านอรพิมพ์-บ้านพนาหนองหิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,669,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
 โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 5,301 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 42408 ตร.ม.พร้อมดี
 เส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 6 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 13,040,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 5.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงศ์ เรืองวงษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
3. นายพัฒนาศักดิ์ แซมเกษม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายกิตติ เขาวนัฒ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02203)
 สถานที่ดำเนินการ บ้านอรพิมพ์ - บ้านพนาหนองหิน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ณ วันที่ - 6 ส.ค. 2561 ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 5301 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 42408 ตร.ม.
 พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรูยทางยางป้า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ชุดรีบค้อคพื้นทางเดิม	ตร.ม.	23,120.00	11.17	258,250.40	1.3122	14.66	338,939.20	
	- ดินถมบค้อคแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรีบค้อคแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- หินคลุกบค้อคแน่น	ลบ.ม.	2,355.00	431.25	1,015,593.75	1.3122	565.89	1,332,670.95	
	- ชุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	17,340.00	28.44	493,149.60	1.3122	37.32	647,128.80	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	14,466.00	13.09	189,359.94	1.3122	17.18	248,525.88	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	17,340.00	177.12	3,071,260.80	1.3122	232.42	4,030,162.80	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	14,466.00	174.27	2,520,989.82	1.3122	228.68	3,308,084.88	บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	5,780.00	28.44	164,383.20	1.3122	37.32	215,709.60	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	4,822.00	13.09	63,119.98	1.3122	17.18	82,841.96	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	5,780.00	177.12	1,023,753.60	1.3122	232.42	1,343,387.60	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	4,822.00	174.27	840,329.94	1.3122	228.68	1,102,694.96	บน Tack Coat


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ช่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02203)
 สถานที่ดำเนินการ บ้านอรพิมพ์ - บ้านพนาหนองหิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ณ วันที่ **- 6 ต.ค. 2561** ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 5301 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 42408 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	1,192.73	250.20	298,421.05	1.3122	328.31	391,585.19	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด ๑ -- ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุน					9,938,612.08		ราคากลาง	13,041,731.82	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	9,938,612.08
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3122
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
คิดค่างานเพียงตัวอักษร (ลิบสามล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)		13,040,000.00



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายยุทธพงศ์ เรืองวงศ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายพัฒนศักดิ์ แคมเกษม

นายช่างโยธาชำนาญงาน