


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.16204) บ้านหินตาด - บ้านหนองปืด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 493,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 225 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1800 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กันยายน 2559 เป็นเงิน 493,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร.5 " สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง "
 - 5.2 แบบ พร.4 " แบบประเมินราคางานก่อสร้าง "
 - 5.3 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 5.4 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายชาติชาย ชูจิตต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 2. นายพัฒนศักดิ์ แซมเกษม ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 3. นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการกำหนดราคากลาง




สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ	สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ประเภทงาน	ประเภทงานทาง		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
โครงการ	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		
สถานที่ดำเนินการ	(อบจ.นม.16204) บ้านหินลาด - บ้านหนองปืด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ตามแบบเลขที่	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2559		
ระยะเวลาก่อสร้าง	60 วัน		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					Factor - F (พื้นที่ปกติ)
1	ประเภทงานทาง (ถนนในชุมชน)	-	1.2708	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานทาง (ถนนนอกชุมชน)	369,679.63	1.3347	493,411.39	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0700	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			493,411.39	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			493,000.00	
	ตัวอักษร (สีแสดเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				


ปริมาณงาน 1,800.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ 273.89 บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง



 (นายชาติชาย ชูจิตต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาอาวุโส



 (นายพัฒนศักดิ์ ชมเกษม)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



 (นายนิวัฒน์ หุนสัตว์)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

โครงการ	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถานที่ดำเนินการ	(อบจ.นม.16204) บ้านหินดาด - บ้านหนองปืด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	28 สิงหาคม 2559
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 225 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1800 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ขุดรื้อบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,800.00	10.58	19,044.00	1.3347	14.12	25,418.03	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกเรียงบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ขุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,350.00	25.34	34,209.00	1.3347	33.82	45,658.75	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	1,350.00	162.42	219,267.00	1.3347	216.78	292,655.66	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	450.00	25.34	11,403.00	1.3347	33.82	15,219.58	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	450.00	162.42	73,089.00	1.3347	216.78	97,551.89	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	50.63	250.20	12,667.63	1.3347	333.94	16,907.48	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุน					369,679.63		ราคากลาง	493,411.39	



(นายชาติชาย ชูจิตต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายช่างโยธาอาวุโส



(นายพัฒนศักดิ์ เข้มเกษม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



(นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ (อบจ.นม.16204) บ้านหินลาด - บ้านหนองปืด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคา ณ วันที่ ตามแบบ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 225 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1800 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางถางป่า	ตร.ม.	-						
	- ชุดรีอบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,800.00						
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- ลูกเรียงบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- ชุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-						
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-						
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-						
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,350.00						บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-						
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	1,350.00						บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-						บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	450.00						บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-						
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	450.00						บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-						บน Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	50.63						
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-						
รวมค่างานต้นทุน									
							ราคารวม		
							คิดค่างานเพียง		

ตัวอักษร (_____)

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของ หรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน _____ วัน
 นับแต่วันทำสัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ _____ วัน

ผู้เสนอราคา
 (_____)
 ตำแหน่ง _____