

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.18205 ) กุดจิก - บ้านโนนคำ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 375 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1875 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กันยายน 2559 เป็นเงิน 499,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ พร.5 " สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง "

5.2 แบบ พร.4 " แบบประเมินราคางานก่อสร้าง "

5.3 บัญชีรายการปริมาณงาน

5.4 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายชาติชาย ชูจิตต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ

2. นายพัฒนาศักดิ์ เขมเกษม ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

3. นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายภักดี เขามณี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

**สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง**

ส่วนราชการ	สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงาน	ประเภทงานทาง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โครงการ	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถานที่ดำเนินการ	( อบจ.นม.18205 ) กุดจิก - บ้านโนนค้ำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ตามแบบเลขที่ .....
ประมาณราคาเมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2559		
ระยะเวลาก่อสร้าง	60 วัน		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					Factor - F ( พื้นที่ปกติ )
1	ประเภทงานทาง (ถนนในชุมชน)	-	1.2708	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานทาง (ถนนนอกชุมชน)	374,011.63	1.3347	499,193.32	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0700	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			499,193.32	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			499,000.00	
	ตัวอักษร ( สีแสดแก่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน )				

ปริมาณงาน                      1,875.00      ตร.ม.  
 เฉลี่ยราคาประมาณ            266.13      บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายชาติชาย ชูจิตต์ )


นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายพัฒนศักดิ์ แซ่เมฆ )

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายนิวัฒน์ หุ่นจิตร )

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

## แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

โครงการ                      ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ดำเนินการ       ( อบจ.นม.18205 ) กุดจิก - บ้านโนนคำ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ณ วันที่   28 สิงหาคม 2559

ปริมาณงาน               ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 375 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1875 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ชุดรื้อบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกเรียงบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ชุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	300.00	169.02	50,706.00	1.3347	225.59	67,677.30	
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	1,875.00	11.80	22,125.00	1.3347	15.75	29,530.24	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	1,875.00	149.37	280,068.75	1.3347	199.36	373,807.76	บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	84.38	250.20	21,111.88	1.3347	333.94	28,178.02	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>					<b>374,011.63</b>		<b>ราคากลาง</b>	<b>499,193.32</b>	

( นายชาติชาย ชูจิตต์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส

( นายพัฒนศักดิ์ แซมเกษม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

( นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

## บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถานที่ดำเนินการ	( อบจ.นม.18205 ) กุดจิก - บ้านโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 375 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1875 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางทางป่า	ตร.ม.	-						
	- ชุดรีดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-						
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- ลูกเรียงบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- ชุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-						
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	300.00						
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-						
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	-						บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	1,875.00						
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-						บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	1,875.00						บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	-						บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-						
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-						บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-						บน Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	84.38						
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-						
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>									
<b>ราคารวม</b>									
<b>คิดค่างานเพียง</b>									

ตัวอักษร ( \_\_\_\_\_ )

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของ หรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน \_\_\_\_\_ วัน  
นับถัดวันทำสัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ \_\_\_\_\_ วัน

ผู้เสนอราคา  
( \_\_\_\_\_ )  
ตำแหน่ง \_\_\_\_\_