



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ช่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.22305 ) บ้านลุงเขว้า - บ้านสันติสุข อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,661,600.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง  
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 27200 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 S.A. 2560 เป็นเงิน 9,661,600.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.5 " สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง "
  - 5.2 แบบ ปร.4 " แบบประเมินราคางานก่อสร้าง "
  - 5.3 บัญชีรายการปริมาณงาน
  - 5.4 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
  2. นายสันติ ทองแสง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
  3. นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายศักดิ์ เศวานิติ)


## สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ	สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ประเภทงาน	ประเภทงานทาง		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
โครงการ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		
สถานที่ดำเนินการ	( อบจ.นม.22305 ) บ้านลุงเขว้า - บ้านสันติสุข อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคาตามแบบ พร.4	จำนวน 1 แผ่น	ตามแบบเลขที่ .....	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 S.A. 2560		
ระยะเวลาก่อสร้าง	120 วัน		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					Factor - F ( พื้นที่พักติ )
1	ประเภทงานทาง (ถนนในชุมชน)	-	1.3074	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานทาง (ถนนนอกชุมชน)	7,211,101.48	1.3399	9,662,112.86	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0700	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			9,662,112.86	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			9,661,600.00	
	ตัวอักษร ( แก้วล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน )				


ปริมาณงาน 27,200.00 ตร.ม.  
 เฉลี่ยราคาประมาณ 355.21 บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง




-----  
 ( นายสุรเชษฐ์ สุพรรณมิตร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ



-----  
 ( นายสันติ ทองแสง )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ



-----  
 ( นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


## แบบประเมินราคางานก่อสร้าง


โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
 สถานที่ดำเนินการ ( อบจ.นม.22305 ) บ้านลุงเขว้า - บ้านสันติสุข อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณราคา ณ วันที่ 26 S.A. 2560

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 27200 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางยางป้า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ชุดรีบคัตพื้นทางเดิม	ตร.ม.	27,200.00	10.97	298,384.00	1.3399	14.70	399,840.00	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรีบคัตอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	2,686.00	456.68	1,226,642.48	1.3399	611.91	1,643,590.26	
	- ชุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	20,400.00	27.86	568,344.00	1.3399	37.33	761,532.00	บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	20,400.00	174.15	3,552,660.00	1.3399	233.34	4,760,136.00	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	6,800.00	27.86	189,448.00	1.3399	37.33	253,844.00	บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	6,800.00	174.15	1,184,220.00	1.3399	233.34	1,586,712.00	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	765.00	250.20	191,403.00	1.3399	335.24	256,458.60	
5	งานอาคารระบายน้								
	- วางท่อ คลส. ขนาด Ø - ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>					<b>7,211,101.48</b>		<b>ราคากลาง</b>	<b>9,662,112.86</b>	

  
 ( นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

  
 ( นายสันติ ทองแสง ) กรรมการกำหนดราคากลาง  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

  
 ( นายนิวัฒน์ นุ่นฉัตร ) กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

# บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		
สถานที่ดำเนินการ	( อบจ.นม.22305 ) บ้านลุงเขว้า - บ้านสันติสุข อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคา ณ วันที่	ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 27200 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร		

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางถางป่า	ตร.ม.	-						
	- ขุดรื้อบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	27,200.00						
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- ลูกเรียงบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	2,686.00						
	- ขุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-						
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-						
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-						
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	20,400.00						บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-						
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	20,400.00						uu Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-						uu Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	6,800.00						บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-						
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	6,800.00						uu Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-						uu Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	765.00						
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คลส. ขนาด Ø ม. พร้อมยานว	ท่อน	-						
รวมค่างานต้นทุน							ราคารวม		
							คิดค่างานเพียง		

ตัวอักษร ( \_\_\_\_\_ )

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของ หรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน \_\_\_\_\_ วัน นับถัดวันทำสัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ \_\_\_\_\_ วัน

ผู้เสนอราคา

( \_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_