





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในวัดท่าวังไทร ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับสรร 489,000.00 บาท
- ลักษณะงาน ประเภทงานถนนภายใน  
โดยสังเขป 1. งานลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร 2. งานจุดกลับรถลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 30 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2560 เป็นเงิน 489,000.00 บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง
  - แบบ ปร.5 “สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง
  - แบบ ปร.4 “แบบประเมินราคางานก่อสร้าง”
  - บัญชีรายการปริมาณงาน
  - แบบแปลนก่อสร้าง
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - นายชาติชาย ชูจิตต์ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส ประธานกรรมการ
  - นายพัฒนศักดิ์ แซมเกษม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  - นายศิริวัฒน์ กุลจันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

  
.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....กรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ  
  
(นายกิตติ เชาวน์ดี)

## สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ	สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงาน	ประเภทงานถนน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โครงการ	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในวัดท่าวังไทร ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ดำเนินการ	วัดท่าวังไทร ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ตามแบบเลขที่	.....
ประมาณราคาเมื่อวันที่	18 ธ.ค. 2560		
ระยะเวลาก่อสร้าง	5 วัน		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	Factor - F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานทาง (-)	-	1.3074	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานทาง (-)	359,597.00	1.3624	489,914.95	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2782	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
5	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0700	-	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			489,914.95	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			489,000.00	
ตัวอักษร ( ลี แส่นแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )					

ปริมาณงาน 1,210.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 404.13 บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

  
 ( นายชาติชาย ชูจิตต์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาอาวุโส

  
 ( นายพิชณะศักดิ์ แชมเกษม )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 ( นายศิริวัฒน์ กุลจันทร์เพ็ง )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในวัดท่าวังไทร ตำบลวังหมี่ อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ วัดท่าวังไทร ตำบลวังหมี่ อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2560

ปริมาณงาน 1. งานถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร 2. งานจุดกลับรถลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 30 เมตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร							
	- ชุดรีบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	850.00	-	-	10.97	9,324.50	9,324.50
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	133.00	581.75	77,372.75	-	-	77,372.75
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	850.00	27.72	23,562.00	-	-	23,562.00
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	850.00	168.11	142,893.50	-	-	142,893.50
2	งานจุดกลับรถลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 30 เมตร							
	- ชุดรีบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	360.00	-	-	10.97	3,949.20	3,949.20
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	55.00	581.75	31,996.25	-	-	31,996.25
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	360.00	27.72	9,979.20	-	-	9,979.20
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	360.00	168.11	60,519.60	-	-	60,519.60
รวมราคาค่าต้นทุน								359,597.00

( นายชาติชาย ชูจิตต์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส

( นายพัฒนาศักดิ์ แจมเกษม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

( นายศิริวัฒน์ กุลจันทร์เพ็ญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

### บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในวัดท่าวังไทร ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ วัดท่าวังไทร ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ณ วันที่ ..... ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร							
	- ชุดรีบตัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	850.00					
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	133.00					
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	850.00					
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	850.00					
2	งานจุดกลับรถลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 30 เมตร							
	- ชุดรีบตัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	360.00					
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	55.00					
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	360.00					
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	360.00					
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
FACTOR F								
คิดราคาเพียง								
ตัวอักษร ( ..... )								

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของหรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ..... วัน

นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ ..... วัน

ผู้เสนอราคา  
 ( ..... )  
 ตำแหน่ง .....