

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดคลองใหม่ บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย เข็ม บ้านหนองพยอม
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 500,000 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานชลประทาน
(โดยสังเขป) ขุดลอกคลอง ยาวรวมไม่น้อยกว่า 860 เมตร หรือปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า
14,835 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตักแต่งคันดินด้านข้างทั้งสองฝั่ง
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 572,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
 - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 6.3 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายภาณุพงศ์ พรหมจันทิก ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - 7.2 นายยุทธพงศ์ เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 นายสายันต์ จินดาทิพย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภาณุพงศ์ พรหมจันทิก) วิศวกรโยธาชำนาญการ

[พินดีตรวจเอก

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธพงศ์ เรืองวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสายันต์ จินดาทิพย์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ชุดคลองใหม่ บ้านหนองมนนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ อำเภอปรางค์ชัย เชื่อมบ้านหนองพยอม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองมนนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ อำเภอปรางค์ชัย เชื่อมบ้านหนองพยอม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


ราคากลาง ณ วันที่

ปริมาณงาน ชุดลอกคลอง ยาวรวมไม่น้อยกว่า 860 เมตร หรือปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 14,835 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งคันดินด้านข้างทั้งสองฝั่ง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างาน ต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	
1	งานถางป่า								
	- งานถางถาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานถางถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานขุดเปิดหน้าดิน								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานดินขุด								
	- งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	14,894.00	ลบ.ม.	28.69	427,308.86	1.3392	38.42	572,252.03	
	- งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ								
	- งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ตัน	-	-	-	-	-	
6	งานระเบิดหิน								
	- งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					427,308.86		รวมราคากลางทั้งสิ้น	572,252.03	
							คิดเป็นราคากลาง	572,000.00	

ตัวหนังสือ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)


 (นายภานุพงศ์ พรหมจันทิก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


 (นายยุทธพงศ์ เรืองวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 (นายสายันต์ จินดาทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.11	0.16	0.20	1.27	1.31
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.27	0.33	0.41	2.60	2.68
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.47	2.97	3.71	20.44	21.18
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	42.42	12.96	16.20	55.38	58.62
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.93	25.71	32.14	87.64	94.07
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.78	4.20	5.25	24.98	26.03
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.28	3.02	3.78	18.30	19.06
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.72	2.67	3.34	18.39	19.06
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.26	1.70	2.13	8.96	9.39
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.39	3.34	4.18	32.73	33.57
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.02	5.18	6.48	41.20	42.50
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	24.61	4.08	4.08	28.69	28.69
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	50.78	21.60	21.60	72.38	72.38
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	47.74	12.46	12.46	60.20	60.20
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.46	5.75	7.19	40.21	41.65
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.82	10.80	13.50	42.62	45.32
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.35	10.80	13.50	46.15	48.85
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.60	11.40	14.25	47.00	49.85
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	39.16	11.40	14.25	50.56	53.41
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.64	0.08	0.08	0.72	0.72