



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0 4425 1200

ที่ นม 51006.1/ 1604

วันที่ 12 มีนาคม 2567

เรื่อง รายงานการจัดทำราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสนับสนุนให้บริการ รพ.สต.สมบัติเจริญ  
ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## เรื่องเดิม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1176/2567 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสนับสนุนให้บริการ รพ.สต.สมบัติเจริญ  
ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา งบประมาณ 585,844.59 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาท  
ห้าสิบบาทถ้วน)

## ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุง  
อาคารสนับสนุนให้บริการ รพ.สต.สมบัติเจริญ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โดยปฏิบัติตามประกาศ  
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของหน่วยงานของรัฐกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ เป็นเงิน 584,000.00 บาท  
(ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายภานุพงศ์ พรหมจันทิก)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพัฒนศักดิ์ แซ่มะเกษม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายยุทธพงศ์ เรืองวงษ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าฝ่าย.....  
หัวหน้างาน.....  
พิมพ์/ทาน พิษขันธ์.....

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสนับสนุนให้บริการ รพ.สต.สมบัติเจริญ อ.เลิงสาข จ.นครราชสีมา

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 585,844.59 บาท

3. ลักษณะงาน ประเภทงานอาคาร  
โดยสังเขป ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ส.ค. 2567 เป็นเงิน 584,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบ ปร.6 " แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร "
- 5.2 แบบ ปร.5 (ก) " แบบสรุปค่าก่อสร้าง "
- 5.3 แบบ ปร.4 " แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา "
- 5.4 บัญชีรายการปริมาณงาน
- 5.5 แบบแปลนก่อสร้าง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายภาณุพงศ์ พรหมจันทิก ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนศักดิ์ แซมเกษม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

( นายภาณุพงศ์ พรหมจันทิก )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

( นายพัฒนศักดิ์ แซมเกษม )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

( นายยุทธพงศ์ เรืองวงษ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายวีระชาติ ท่งไผ่แหลม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 โครงการ ปรับปรุงอาคารสนับสนุนให้บริการ  
 สถานที่ดำเนินการ รพ.สต.สมบัติเจริญ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ตามแบบเลขที่ .....  
 ราคากลางเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2567  
 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	584,018.31	
2	ประเภทงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 584,018.31

ราคากลาง 584,000.00

ตัวหนังสือ ( ทำแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน )

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

-----  
 ( นายภาณุพงศ์ พรหมจันทิก ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 วิศวกรโยธาชำนาญงาน

-----  
 ( นายพัฒนาศักดิ์ แคมเกษม ) กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

-----  
 ( นายยุทธพงศ์ เรืองวงษ์ ) กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 โครงการ ปรับปรุงอาคารสนับสนุนให้บริการ  
 สถานที่ดำเนินการ รพ.สต.สมบัดเจริญ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผน ตามแบบเลขที่ .....  
 ราคาตกลงเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2567  
 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	คาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	446,122.00	1.3091	584,018.31	Factor - F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมคาก่อสร้าง				584,018.31	

ปริมาณงาน ..... ตร.ม. , เฉลี่ยราคา ..... บาท /ตร.ม.

.....  
 ( นายภาณุพงศ์ พรหมจันทิก ) วิศวกรโยธาชำนาญงาน  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 ( นายพัฒนศักดิ์ เขมเกษม ) นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 ( นายยุทธพงศ์ เรืองวงษ์ ) นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการกำหนดราคากลาง







บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ                      ปรับปรุงอาคารสนับสนุนให้บริการ

สถานที่ดำเนินการ           รพ.สต.สมบัติเจริญ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

เสนอราคา ณ วันที่        **12 ส.ค. 2567**                      ตามแบบ                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเทพื้น ค.ส.ล.							
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	16.00	ลบ.ม.					
	- Wire mesh 4 มม.# @0.20 ม.	152.00	ตร.ม.					
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	ก.ก.					
2	งานปูกระเบื้องพื้น							
	- กระเบื้องขนาด 12"x12" (รวมปูนทราย)	152.00	ตร.ม.					
3	งานผนัง							
	- ก่อผนังอิฐบล็อก	128.00	ตร.ม.					
	- ฉาบปูนภายใน และ ภายนอก	256.00	ตร.ม.					
4	งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. แบบฉาบเรียบ	152.00	ตร.ม.					
	คร่าวโลหะชุบสังกะสี							
	- ฝ้าฉาบเรียบหนาหนา4 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี	35.00	ตร.ม.					
5	งานประตู และ หน้าต่าง							
	- ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ป. 1	1.00	ชุด					
	- ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ป. 2	8.00	ชุด					
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน	4.00	ชุด					
6	งานทาสี							
	- ทาสีผนังภายใน และ ภายนอก	256.00	ตร.ม.					
	น้ำยารองพื้น 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว							
	- งานทาสีฝ้าภายใน และ ภายนอก	187.00	ตร.ม.					
	น้ำยารองพื้น 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว							
7	งานไฟฟ้า							
	- ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอด	19.00	ชุด					
	2x18 วัตต์ มีโคมครอบ							
	- เตารับสัญญาณโทรทัศน์	1.00	ชุด					
	- สายไฟฟ้า THW.1x1.5 sq.mm.	2.00	ม้วน					
	- สายไฟฟ้า THW.1x2.5 sq.mm.	2.00	ม้วน					

