


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนนสายบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกระเบื้อง เข้มเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 835.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง 2 ชั้น พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2567 เป็นเงิน 494,300.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอภิชาติ น้อยแสง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุทิน พรทังสี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ถนนสายบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกระเบื้อง เข้มเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ดำเนินการ	ถนนสายบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกระเบื้อง เข้มเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ราคากลาง ณ วันที่	20 ก.พ. 2567
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 835.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง 2 ชั้น พร้อมติดตั้งประสาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	835.00	3.67	3,064.45	1.3642	5.01	4,180.52	
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหลทางลูกรัง	ลบ.ม.	33.00	157.62	5,201.46	1.3642	215.03	7,095.83	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	285.27	11,981.34	1.3642	389.17	16,344.94	
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	835.00	385.68	322,042.80	1.3642	526.14	439,330.79	
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	262.03	1,310.15	1.3642	357.46	1,787.31	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	70.00	130.03	9,102.10	1.3642	177.39	12,417.08	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	167.00	58.11	9,704.37	1.3642	79.27	13,238.70	
						362,406.67		494,395.18	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	362,406.67
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	494,395.18
คิดเป็นราคากลาง	=	494,300.00


ตัวหนังสือ (สีเส้นเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)



 (นายอภิชาติ น้อยแสง)



 (นายสุทิน พรทังสี)



 (นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาอาวุโส

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน