

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนนสายบ้านป่าห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา-บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **15 พย 2566** เป็นเงิน 500,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน

6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายณรงค์ สิงขรอาสน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ

7.2 นายประเสริฐ นามพลกรัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

7.3 นายธีรวิทย์ มาศิริ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ



(นายณรงค์ สิงขรอาสน์)

ประธานกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายนิวัฒน์ ทุ่งลัด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายธีรวิทย์ มาศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

พันตำรวจเอก

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ถนนสายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา-บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา-บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง ณ วันที่ 15 เม.ย. 2566

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	860.00	3.73	3,207.80	1.3642	5.09	4,376.08	
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง(พร้อมบดอัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	ท่อ คสล เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.00	285.80	12,289.40	1.3642	389.89	16,765.20	
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	860.00	395.97	340,534.20	1.3642	540.18	464,556.76	
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	262.19	2,097.52	1.3642	357.68	2,861.44	
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	72.00	131.06	9,436.32	1.3642	178.79	12,873.03	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-	
					367,565.24			501,432.51	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 367,565.24

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642


ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -


รวมราคากลางทั้งสิ้น = 501,432.51

คิดเป็นราคากลาง = 500,000.00

ตัวหนังสือ (ห้าแสนบาทถ้วน)


 (นายณรงค์ สิงขรอาสน์)


 (นายนิวัฒน์ หันฉัตร)


 (นายธีรวิทย์ มาศิริ)

ประธานกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน