


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนนสายบ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง (ไปบ้านหนองปรือ)
เชื่อมตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 500,000 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2567 เป็นเงิน 486,300 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 6.3 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอภิชาติ	น้อยแสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
7.2 นายสุทิน	พรหังสี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
7.3 นายกวินสิทธิ์	เสตารัตนพันธ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิชาติ น้อยแสง) นายช่างโยธาอาวุโส



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุทิน พรหังสี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ



.....
[พิมพ์ตัวรวมเอก

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ถนนสายบ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเต็ง อำเภอดง (ไปบ้านหนองปรือ) เชื่อมตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ดำเนินการ	ถนนสายบ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเต็ง อำเภอดง (ไปบ้านหนองปรือ) เชื่อมตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ราคากลาง ณ วันที่	22 กพ. 2567
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	810.00	3.67	2,972.70	1.3642	5.01	4,055.36	
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	32.00	530.53	16,976.96	1.3642	723.75	23,159.97	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	41.00	228.67	9,375.47	1.3642	311.95	12,790.02	
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	810.00	380.25	308,002.50	1.3642	518.74	420,177.01	
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	262.02	1,310.10	1.3642	357.45	1,787.24	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	65.00	130.02	8,451.30	1.3642	177.37	11,529.26	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	162.00	58.11	9,413.82	1.3642	79.27	12,842.33	
					356,502.85			486,341.19	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	356,502.85
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	486,341.19
คิดเป็นราคากลาง	=	486,300.00

ตัวหนังสือ (สีแสดนแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
(นายอภิชาติ น้อยแสง)	
	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธานาญงาน
(นายสุทิน พรทั้งสี่)	
	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธานาญงาน
(นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์)	