

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนนสายบ้านโกรกตะไก่ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองคง อำเภอดง เชียงกับบ้านโจด ตำบลหนองหัวพาน อำเภอลำดวนสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 500,000 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2567 เป็นเงิน 486,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 6.3 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอภิชาติ	น้อยแสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
7.2 นายสุทิน	พรทั้งสี่	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
7.3 นายกวินสิทธิ์	เสตารัตนพันธ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

พินิจารวจเอก


(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ น้อยแสง) นายช่างโยธาอาวุโส



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทิน พรทั้งสี่) นายช่างโยธาชำนาญงาน



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ถนนสายบ้านโกรกตะไค้ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองคง อำเภอดง เชื่อมกับบ้านโจด ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอดงสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ดำเนินการ	ถนนสายบ้านโกรกตะไค้ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองคง อำเภอดง เชื่อมกับบ้านโจด ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอดงสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ราคากลาง ณ วันที่	22 ก.พ. 2567
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อกจ.นม.กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	872.00	3.67	3,200.24	1.3642	5.01	4,365.77	
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	44.00	228.67	10,061.48	1.3642	311.95	13,725.87	
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	872.00	380.25	331,578.00	1.3642	518.74	452,338.71	
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	262.02	2,096.16	1.3642	357.45	2,859.58	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contractions Joint)	ม.	72.00	130.02	9,361.44	1.3642	177.37	12,770.88	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-	
					356,297.32			486,060.80	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	356,297.32
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	486,060.80
คิดเป็นราคากลาง	=	486,000.00

ตัวหนังสือ (สีแสดแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

<p>.....</p> <p>(นายอภิชาติ น้อยแสง)</p> <p>.....</p> <p>(นายสุทิน พรทังสี)</p> <p>.....</p> <p>(นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์)</p>	<p>ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส</p> <p>กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>
---	---