

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนนสายบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อมไปยัง บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 เม.ย. 2567 เป็นเงิน 495,800.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------|---------------|
| 7.1 นายอภิชาติ น้อยแสง | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นายสุทิน พรหังสี | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| 7.3 นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

อนุมัติ



พันตำรวจเอก

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | |
|-------------------|--|
| โครงการ | ถนนสายบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อมไปยัง บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ดำเนินการ | ถนนสายบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อมไปยัง บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา |
| ราคากลาง ณ วันที่ | ๒๔ เม.ย. 2567 |
| ปริมาณงาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อ.บจ.นม. กำหนด |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|--------|--------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | | |
| | - งานรื้อผิวลาดยางเดิม | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | งานดิน | | | | | | | | |
| | - งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม | ตร.ม. | 850.00 | 3.67 | 3,119.50 | 1.3642 | 5.01 | 4,255.62 | |
| | - งานดินตัด | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - งานดินถมคันทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | | |
| | - งานรองพื้นทางลูกรัง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - งานไถลทางลูกรัง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 43.00 | 285.27 | 12,266.61 | 1.3642 | 389.17 | 16,734.11 | |
| 4 | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | | | | | | | | |
| | - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | ตร.ม. | 850.00 | 385.68 | 327,828.00 | 1.3642 | 526.14 | 447,222.96 | |
| | - รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | 5.00 | 262.03 | 1,310.15 | 1.3642 | 357.46 | 1,787.31 | |
| | - รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contracsion Joint) | ม. | 70.00 | 130.03 | 9,102.10 | 1.3642 | 177.39 | 12,417.08 | |
| | - รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | 170.00 | 58.11 | 9,878.70 | 1.3642 | 79.27 | 13,476.52 | |
| | | | | | 363,505.06 | | | 495,893.60 | |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

363,505.06

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

รวมราคากลางทั้งสิ้น =

495,893.60

คิดเป็นราคากลาง =

495,800.00

ตัวหนังสือ (สีเส้นเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

(นายอภิชาติ น้อยแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสุทิน พรหังสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน