

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนนสายบ้านหนองมะเขือ หมู่ 9 ตำบลละหานปลาข้าว เชื่อมบ้านโนนไม้งาม ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
 โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ช้างละ 0.20 เมตร ตลอดเส้นทางพร้อมวางท่อ คสล.ระบายน้ำจุดที่ลุ่มต่ำ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **4 เม.ย. 2567** เป็นเงิน 497,147.53 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 5.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 5.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายตรีเทพ ชื่นชม ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ประธานกรรมการ
 2. นายสันติ ทองแสง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 3. นายชัยณรงค์ เลาะไรสง ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กรรมการ

อนุมัติ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


พันตำรวจเอก

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ถนนสายบ้านหนองมะเขือ หมู่ 9 ตำบลสะพานปลาคว่ำ เชื่อมบ้านโนนไผ่งาม ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายบ้านหนองมะเขือ หมู่ 9 ตำบลสะพานปลาคว่ำ เชื่อมบ้านโนนไผ่งาม ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง ณ วันที่ **4 เม.ย. 2567**

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตลอดเส้นทางพร้อมวางท่อ คสล.ระบายน้ำจุดที่ลุ่มต่ำ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	825.00	5.46	4,504.50	1.3642	7.45	6,145.04	
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	13.00	863.46	11,224.98	1.3642	1,177.93	15,313.12	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	41.00	489.20	20,057.10	1.3642	667.36	27,361.89	
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ลบ.ม.	825.00	370.71	305,835.75	1.3642	505.72	417,221.13	
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	262.29	1,311.45	1.3642	357.82	1,789.08	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	65.00	141.71	9,211.15	1.3642	193.32	12,565.85	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	165.00	74.42	12,279.30	1.3642	101.52	16,751.42	
					364,424.23			497,147.53	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	364,424.23
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	497,147.53
คิดเป็นราคากลาง	=	497,147.53

ตัวหนังสือ (สีเส้นเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)


 (นายตริณพ ชินชม) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


 (นายสันติ ทองแสง) กรรมการกำหนดราคากลาง
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


 (นายชัชฌนรงค์ เสาะเสง) กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน