


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนนบ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อ ตำบลทุ่งจันทน์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,620,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 35,000.00 ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2567 เป็นเงิน 19,570,773.13 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชาติชาย ชูจิตต์	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายนิติพนธ์ จรูญพันธ์	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	กรรมการ
7.3 นายอรรถพร สด โศภกรวด	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ



(นายชาติชาย ชูจิตต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

อนุมัติ



(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



(นายนิติพนธ์ จรูญพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



(นายอรรถพร สด โศภกรวด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ถนนบ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อ ตำบลทุ่งจันทน์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ดำเนินการ ถนนบ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อ ตำบลทุ่งจันทน์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ราคากลาง ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2567

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 35,000.00 ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	35,000.00	11.14	389,900.00	1.2826	14.29	500,085.74	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	1,000.00	390.83	390,830.00	1.2826	501.28	501,278.56	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1,750.00	411.79	720,632.50	1.2826	528.16	924,283.24	
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม	ตร.ม.	35,000.00	360.66	12,623,100.00	1.2826	462.58	16,190,388.06	
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	350.00	222.26	77,791.00	1.2826	285.07	99,774.74	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	3,143.00	131.81	414,278.83	1.2826	169.06	531,354.03	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	5,000.00	58.75	293,750.00	1.2826	75.35	376,763.75	
5	งานอำนวยความสะดวก								
	- เส้นจราจรชนิด Thermoplastic Paint	ตร.ม.	1,125.00	290.00	326,250.00	1.2826	371.95	418,448.25	
	- ท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 ม.	ท่อน	18.00	1,230.00	22,140.00	1.2826	1,577.60	28,396.76	
					15,258,672.33			19,570,773.13	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมราคากลางทั้งสิ้น

=	15,258,672.33
=	-
=	-
=	1.2826
=	-
=	19,570,773.13

ตัวหนังสือ (สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสามสตางค์)

(นายวิชาชัย ชูจิตต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(นายนิติพนธ์ จรูญพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(นายอรรถพร สดกักรวด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกร โยธาชำนาญการ