

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนนซอยบ้านใหม่โคกกลาง ซอย 5 ตำบลโคกกลาง เชื่อม บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนมัน  
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 500,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง  
(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 พ.ค. 2567 เป็นเงิน 498,506.42 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
  - 6.3 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
  - 7.2 นายฐปนพงศ์ สุขตัว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
  - 7.3 นายธวัชชัย ทะยอม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

พันตำรวจเอก

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง) วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายฐปนพงศ์ สุขตัว) วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธวัชชัย ทะยอม) นายช่างโยธาชำนาญงาน




## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ถนนซอยบ้านใหม่โคกกลาง ซอย 5 ตำบลโคกกลาง เชื่อม บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนมัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ดำเนินการ	บ้านใหม่โคกกลาง ซอย 5 ตำบลโคกกลาง เชื่อม บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนมัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา
ราคากลาง ณ วันที่	31 พ.ค. 2567
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ ยบง.นม. กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	850.00	3.67	3,119.50	1.3642	5.21	4,255.62	
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	27.00	587.09	15,851.43	1.3642	800.91	21,624.52	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.00	278.75	11,986.25	1.3642	771.74	16,351.64	
4	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	850.00	369.61	314,168.50	1.3642	511.71	428,588.67	
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง ( Expansion Joint )	ม.	5.00	261.59	1,307.95	1.3642	356.86	1,784.31	
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง ( Contracsion Joint )	ม.	70.00	129.92	9,094.40	1.3642	177.24	12,406.58	
	- รอยต่อตามยาว ( Longitudinal Joint )	ม.	170.00	58.19	9,892.30	1.3642	79.38	13,495.08	
					365,420.33			498,506.42	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	365,420.33
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	498,506.42
คิดเป็นราคากลาง	=	498,506.42

ตัวหนังสือ ( สีเส้นกำกับั้นแปดพันห้าร้อยหกบาทสี่สิบสองสตางค์ )

 (นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง)	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (นายรุ่งโรจน์ สุขตัว)	กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (นายรัชชชัย ทะยอม)	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน