

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนนบ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเพ็ด เข็ม บ้านโนนภิบาล ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 500,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง  
(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 พ.ค. 2567 เป็นเงิน 498,506.42 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
  - 6.3 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
  - 7.2 นายฐปนพงศ์ สุขตัว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
  - 7.3 นายธวัชชัย ทะยอม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

พันตำรวจเอก

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง) วิศวกรโยธาชำนาญการ

..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายฐปนพงศ์ สุขตัว) วิศวกรโยธาชำนาญการ

..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธวัชชัย ทะยอม) นายช่างโยธาชำนาญงาน




## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ           | ถนนบ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเพ็ด เชื่อมบ้านโนนภิบาล ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา   |
| สถานที่ดำเนินการ  | บ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเพ็ด เชื่อมบ้านโนนภิบาล ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา      |
| ราคากลาง ณ วันที่ | 31 พ.ค. 2567                                                                                              |
| ปริมาณงาน         | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด |

| ที่ | รายการ                                       | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F          | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง          | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 1   | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม                      |       |        |              |            |                   |                   |                   |          |
|     | - งานรื้อผิวลาดยางเดิม                       | ตร.ม. | -      | -            | -          | -                 | -                 | -                 |          |
| 2   | งานดิน                                       |       |        |              |            |                   |                   |                   |          |
|     | - งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม                    | ตร.ม. | 850.00 | 3.67         | 3,119.50   | 1.3642            | 5.01              | 4,255.62          |          |
|     | - งานดินตัด                                  | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -                 | -                 | -                 |          |
|     | - งานดินถมไหล่ทาง                            | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -                 | -                 | -                 |          |
| 3   | งานรองพื้นทางและพื้นทาง                      |       |        |              |            |                   |                   |                   |          |
|     | - งานรองพื้นทางลูกรัง                        | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -                 | -                 | -                 |          |
|     | - งานไหล่ทางหินคลุก                          | ลบ.ม. | 27.00  | 587.09       | 15,851.43  | 1.3642            | 800.91            | 21,624.52         |          |
|     | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                 | ลบ.ม. | 43.00  | 278.75       | 11,986.25  | 1.3642            | 380.27            | 16,351.64         |          |
| 4   | งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต            |       |        |              |            |                   |                   |                   |          |
|     | - ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.   | ตร.ม. | 850.00 | 369.61       | 314,168.50 | 1.3642            | 504.22            | 428,588.67        |          |
|     | - รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง ( Expansion Joint ) | ม.    | 5.00   | 261.59       | 1,307.95   | 1.3642            | 356.86            | 1,784.31          |          |
|     | - รอยต่อเพื่อหดตามขวาง ( Contracsion Joint ) | ม.    | 70.00  | 129.92       | 9,094.40   | 1.3642            | 177.24            | 12,406.58         |          |
|     | - รอยต่อตามยาว ( Longitudinal Joint )        | ม.    | 170.00 | 58.19        | 9,892.30   | 1.3642            | 79.38             | 13,495.08         |          |
|     |                                              |       |        |              |            | <b>365,420.33</b> |                   | <b>498,506.42</b> |          |

|                                                   |   |            |
|---------------------------------------------------|---|------------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง                   | = | 365,420.33 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม    | = | -          |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | -          |
| <br>ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง                   | = | 1.3642     |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม        | = | -          |
| รวมราคากลางทั้งสิ้น                               | = | 498,506.42 |
| คิดเป็นราคากลาง                                   | = | 498,506.42 |

ตัวหนังสือ ( สีเส้นกำกับั้นแปดพันห้าร้อยหกบาทสี่สิบสองสตางค์ )

|                                                                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br>(นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง) | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง<br>วิศวกรโยธาชำนาญการ |
| <br>(นายฐปนพงศ์ สุขตัว)      | กรรมการกำหนดราคากลาง<br>วิศวกรโยธาชำนาญการ       |
| <br>(นายรัชชัย ทะยอม)        | กรรมการกำหนดราคากลาง<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน      |