

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนน สายลื่นข้าง - ไทรโยง บ้านวังยายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
เชื่อมระหว่าง บ้านป่าข้าว หมู่ที่ 13 ตำบลละตะแบก อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 500,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง  
(โดยสังเขป) ปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร  
(เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2567 เป็นเงิน 498,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
  - 6.3 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายธรรมรักษ์ รัตนวิโรจน์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
7.2 นายประเสริฐ แนมพลกรัง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
7.3 นายวิมุตติ ประกอบบัว	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

อนุมัติ

พันตำรวจเอก

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

( นายธรรมรักษ์ รัตนวิโรจน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธาอาวุโส

( นายประเสริฐ แนมพลกรัง )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธาอาวุโส

( นายวิมุตติ ประกอบบัว )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ถนน สายลื่นช้าง - ไทรโยง บ้านวังยายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
	เชื่อมระหว่าง บ้านป่าข้าว หมู่ที่ 13 ตำบลละตะแบก อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ	สายลื่นช้าง - ไทรโยง บ้านวังยายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมระหว่าง บ้านป่าข้าว หมู่ที่ 13 ตำบลละตะแบก อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ
ราคากลาง ณ วันที่	<b>4</b> มิ.ย. 2567
ปริมาณงาน	ปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 480 เมตรหนา 0.15 เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	2,400.00	3.70	8,880.00	1.3642	5.05	12,114.10	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานพื้นทาง								
	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	367.00	920.63	337,871.21	1.3642	1,255.92	460,923.90	
3	งานโครงสร้าง								
	3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	2,695.73	18,870.11	1.3642	3,677.51	25,742.60	
<b>รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น</b>					<b>365,621.32</b>			<b>รวมราคากลางทั้งสิ้น</b>	<b>498,780.60</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	365,621.32
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	498,780.60
คิดเป็นราคากลาง	=	498,000.00


ตัวหนังสือ ( สีแสดนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน )

  
 -----  
 ( นายธรรมรักษ์ รัตนวิโรจน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธาอาวุโส

  
 -----  
 ( นายประเสริฐ นนพพลกรัง )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธาอาวุโส

  
 -----  
 ( นายวิมุติ ประกอบบัว )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธานำงาน