

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนนสายบ้านหนองโอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน - บ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีกี้ จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 824,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 286 เมตร หน้า 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 772,320.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 6.3 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายภคพล วชิระคงสุข ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
 - 7.2 นายนิติศักดิ์ ดวงมณี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 นายสุทธิเดช ธรรมมูลตรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

พันตำรวจเอก

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภคพล วชิระคงสุข) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติศักดิ์ ดวงมณี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิเดช ธรรมมูลตรี) นายช่างโยธาชำนาญงาน




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ถนนสายบ้านหนองโอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน - บ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ดำเนินการ	สายบ้านหนองโอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน - บ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ราคากลาง ณ วันที่	- 1 ก.ค. 2567
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 286 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	1,430.00	3.76	5,376.80	1.3642	5.13	7,335.03	
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและไหล่ทาง								
	- งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	72.00	425.45	30,632.40	1.3642	580.40	41,788.72	
4	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,430.00	346.11	494,937.30	1.3642	472.16	675,193.46	
	- รอยต่อเฝือขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	262.08	2,620.80	1.3642	357.53	3,575.30	
	- รอยต่อเฝือหดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	120.00	130.47	15,656.40	1.3642	177.99	21,358.46	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	286.00	59.14	16,914.04	1.3642	80.68	23,074.13	
					566,137.74			772,325.10	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	566,137.74
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	772,325.10
คิดเป็นเงินราคากลาง	=	772,320.00

ตัวหนังสือ (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

 (นายภคพล วชิระคงสุข)	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
 (นายนิติศักดิ์ ดวงมณี)	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นายสุทธิเดช ธรรมมูลตรี)	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน