


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	500,000.00	บาท	
4. ลักษณะงาน	ประเภทงานทาง		
(โดยสังเขป)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ. นครราชสีมากำหนด)		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	20 ส.ค. 2567	เป็นเงิน	465,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง			
6.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6.2	บัญชีรายการปริมาณงาน		
6.3	แบบรายละเอียดการก่อสร้าง		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1	นายชาติชาย ชูจิตต์	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ประธานกรรมการ
7.2	นายอรรณพ สดโคกกรวด	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
7.3	นายกวินธร รักสุจริต	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติชาย ชูจิตต์)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรณพ สดโคกกรวด)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกวินธร รักสุจริต)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ป

(นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

ราคากลาง ณ วันที่

20 ส.ค. 2567

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ. นครราชสีมากำหนด)

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	830.00	11.24	9,329.20	1.3642	15.33	12,726.89	
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	33.00	354.83	11,709.39	1.3642	484.06	15,973.95	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	297.42	12,491.64	1.3642	405.74	17,041.10	
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	830.00	347.21	288,184.30	1.3642	473.66	393,141.02	
	- รอยต่อเฝือขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	257.39	1,286.95	1.3642	351.13	1,755.66	
	- รอยต่อเฝือหดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	65.00	127.11	8,262.15	1.3642	173.40	11,271.23	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	166.00	59.39	9,858.74	1.3642	81.02	13,449.29	
					341,122.37			465,359.14	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 341,122.37

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

รวมราคากลางทั้งสิ้น

= 465,359.14

คิดเป็นราคากลาง

= 465,000.00

ตัวหนังสือ (สีแสดทบทวนทำพันบาทถ้วน)



(นายชาติชาย ชูจิตต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



(นายอรณพ สดโคกกรวด)

กรรมการกำหนดราคากลาง
วิศวกรโยธาชำนาญการ



(นายกวีธร รุกสุจริต)

กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน